
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczenia 212
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Choińska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2015



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1 ściana - podłużna z drzwiami)	m ²		
d.1	1204-08	10,68*3,0-1,4*3,0*3 +0,45*2,25*2+0,45*1,1	m ²	21,960	
				RAZEM	21,960
2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnościeralnymi, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	21,96	m ²	21,960	
	analogia			RAZEM	21,960
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie drzwi i zabudowy wnęk drzwiowych folią	m ²		
d.1	1216-01	1,4*3,0*3	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
2		Podłoga			
4	KNR 4-04	Rozebranie listwy uszczelniającej i przypodłogowej	m		
d.2	0401-11	5,0*2+10,68*2+0,3*6-1,2*3*0,45+0,45*2	m	32,440	
	analogia			RAZEM	32,440
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV 30x30	m ²		
d.2	0818-05	10,68*5,0+0,3*1,2*6+0,45*1,2	m ²	56,100	
				RAZEM	56,100
6	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu (4 kanały w posadzce pozostawiamy)	miejsc.		
d.2	0804-02	16	miejsc.	16,000	
				RAZEM	16,000
7	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	56,1	m ²	56,100	
	analogia			RAZEM	56,100
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ... - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	56,1	m ²	56,100	
				RAZEM	56,100
9	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.2	1208-01	56,1	m ²	56,100	
	analogia			RAZEM	56,100
10	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
d.2	1208-02	Krotność = 2	m ²	56,100	
		56,1		RAZEM	56,100
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10cm - PCV gr 2mm, homogeniczna, antystatyczna, odporna na ścieranie gr P wg badań ITB, antypoślizgowa	m ²		
d.2	1112-05	56,1+0,1*32,44	m ²	59,344	
	analogia			RAZEM	59,344
3		Roboty różne			
12	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.3	0132-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 8	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
d.3	0225-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.3	0354-13	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
d.3	1215-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.3 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
17	KNR 4-01 d.3 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm zabetonowanie miejsca w stropie po ułożeniu przewodów elektrycznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-02 d.3 0233-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-02 d.3 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1,0+0,75	m	1,750	
				RAZEM	1,750
20	NNRNKB d.3 202 2027-04	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 75 zabudowa rur wod -kan	m ²		
		(1,0+0,75)*0,3	m ²	0,525	
				RAZEM	0,525
21	d.3 kalk. własna	Montaż metalowej puszkii (bez wyposażenia) w posadzkach o wym min 20x30cm w istniejącym kanale w podłodze do montażu w wykładzinie PCV wraz z obrobieniem krawędzi	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Wywiezienie gruzu			
22	KNR 4-01 d.4 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³		
		56,1*0,03	m ³	1,683	
				RAZEM	1,683
23	KNR 4-01 d.4 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 13			
		1,683	m ³	1,683	
				RAZEM	1,683