

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Pomieszczenie 636  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12  
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG  
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Choińska (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 09.04.2015

---



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.04.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV gr 2mm, homogeniczna zabezpieczona akrylem, antystatyczna, odporna na ścieranie gr P wg badań ITB, odprowadzająca ładunki, antypoślizgowa z wywinnięciem na ściany na wysokość 10cm 16,9+0,1*(2*5,0+3,4*2+0,3*4+0,4*2-1,1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,670	 18,670
				RAZEM	18,670
17	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 18,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,680	 18,680
				RAZEM	18,680
3		<b>Malowanie i wykonanie gładzi na ścianach</b>			
18	NNRNKB d.3 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2 15,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,700	 15,700
				RAZEM	15,700
19	NNRNKB d.3 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 3,4*2*3,0-2,25*1,5*2+0,3*(2,25*2+1,5*2)+0,7*3,0-1,0*2,05+0,45*(2,05*2+1,1)-1,0*1,3+3,0*5,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,990	 46,990
				RAZEM	46,990
20	KNR 0-23 d.3 2612-08 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym  2,05*2+1,1+2,25*2+1,5*2+3,0*2	m m	 18,700	 18,700
				RAZEM	18,700
21	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu 15,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,700	 15,700
				RAZEM	15,700
22	KNR 2-02 d.3 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnościeralnymi, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 46,99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,990	 46,990
				RAZEM	46,990
23	KNR 4-01 d.3 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
24	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0,7*2	m m	 1,400	 1,400
				RAZEM	1,400
25	KNR 4-01 d.3 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 0,08*12	m m	 0,960	 0,960
				RAZEM	0,960
26	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2,25*1,5*2+2,1*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,060	 9,060
				RAZEM	9,060
4		<b>Umywalka i bateria</b>			
27	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,05*1,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,365	 1,365
				RAZEM	1,365
28	KNR 2-02 d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1,365	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,365	 1,365
				RAZEM	1,365
29	KNR 2-02 d.4 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 1,365	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,365	 1,365
				RAZEM	1,365
30	KNR 4-02 d.4 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
31	KNR 8 d.4 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
32	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
33	KNR 0-35 d.4 0105-02	Podejścia dopływowe do wody - podejście instalacji ok40 cm niżej niż w chwili obecnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
34	KNR 4 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
35	KNR 4 d.4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
36	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
37	KNR 4-01 d.4 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (do osadzenia drzwiczek rewizyjnych do szachtu sanitarnego)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
38	KNR 2-02 d.4 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5		<b>Wywiezienie gruzu</b>			
39	KNR 4-01 d.5 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 16,9*0,04+0,14*5,0*3,0+1,365*0,01+12,0*0,08	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,750</b>
40	KNR 4-01 d.5 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 13 3,750	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,750</b>