

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : pOMIESZCZENIE 640  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12  
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG  
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Choińska  
DATA OPRACOWANIA : 04.03.2015



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Ścianka działowa</b>			
1		Demontaż segmentu meblowego	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	4,6*3,0-2,0*0,9	m <sup>2</sup>	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli pomiędzy pom 640/642	m <sup>2</sup>		
d.1	0404-05	5,0*3,0	m <sup>2</sup>	15,000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt spłasnionych i płytek wygłuszających	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-04	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	13,400	
		13,4		<b>RAZEM</b>	<b>13,400</b>
4	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0121-03	5,0*3,0	m <sup>2</sup>	15,000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
5	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	5,0*3,0*2	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
<b>2</b>		<b>Malowanie i wykonanie gładzi na ścianach</b>			
6	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2015-03	15,7	m <sup>2</sup>	15,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,700</b>
7	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2013-03	3,4*2*3,0-2,25*1,5*2+0,3*(2,25*2+1,5*2)+0,7*3,0-1,0*2,05+0,45*(2,05*2+1,1)-1,0*1,3+3,0*5,0*2	m <sup>2</sup>	46,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,990</b>
8	KNR 0-23	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
d.2	2612-08	2,25*2+1,5*2+3,0*2	m	13,500	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>13,500</b>
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem sufitu	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-03	15,7	m <sup>2</sup>	15,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,700</b>
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnościeralnymi, powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-03	46,99	m <sup>2</sup>	46,990	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>46,990</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem	szt.		
d.2	1209-14	2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.2	1212-28	0,7*2	m	1,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,400</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.2	1212-23	0,08*(8+8)	m	1,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,280</b>
14	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	2,25*1,5*2+2,1*1,1	m <sup>2</sup>	9,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,060</b>
<b>3</b>		<b>Podłoga</b>			
15	KNR 4-04	Rozebranie listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
d.3	0401-11	5,0*2+3,4*2-1,0+0,3*2	m	16,400	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>16,400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-04 d.3 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
		17,135	m <sup>2</sup>	17,135	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,135</b>
17	KNR 4-01 d.3 0804-02	Naprawa posadзки cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup> w jednym miejscu	miejsc.		
		7	miejsc.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
18	KNR 0-23 d.3 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		17,135	m <sup>2</sup>	17,135	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,135</b>
19	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami ... - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		17,135	m <sup>2</sup>	17,135	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,135</b>
20	KNNR 2 d.3 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
		17,135	m <sup>2</sup>	17,135	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,135</b>
21	KNNR 2 d.3 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu ... - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		17,135	m <sup>2</sup>	17,135	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,135</b>
22	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV gr 2mm, heterogeniczne, antystatyczna, odporna na ścieranie gr P wg badań ITB, odprowadzająca ładunki, antypoślizgowa parkietopodobna	m <sup>2</sup>		
		17,135	m <sup>2</sup>	17,135	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,135</b>
23	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		17,135	m <sup>2</sup>	17,135	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,135</b>
24	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		16,4	m	16,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,400</b>
4		<b>Płytki na ścianie i umywalka</b>			
25	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		1,05*1,3	m <sup>2</sup>	1,365	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,365</b>
26	KNR 2-02 d.4 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		1,365	m <sup>2</sup>	1,365	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,365</b>
27	KNR 4-02 d.4 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
28	KNNR 8 d.4 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29	KNR 0-35 d.4 0105-02	Podejścia dopływowe do wody - podejście instalacji ok40 cm niżej niż w chwili obecnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
30	KNNR 4 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
31	KNNR 4 d.4 0130-01	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
33	KNR 4-01 d.4 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - dla osadzenia drzwiczek rewizyjnych o wym 20x20cm - szacht sanitarny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
34	KNR 2-02 d.4 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 (1 wentylacyjna, 1 do szachtu sanitarnego)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
35	KNR 2-05 d.4 0904-04 z.o. 7.	Oslona karniszy OK 1 - demontaż	m		
		3,4	m	3,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,400</b>
<b>5</b>		<b>Płytki na ścianie i umywalka</b>			
36	KNR 2-15 d.5 0115-02 analogia	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
37	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
38	KNR 2-02 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		1,4*1,2	m <sup>2</sup>	1,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,680</b>
39	KNR 2-02 d.5 0822-06 analogia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x30 cm	m <sup>2</sup>		
		1,4*1,20	m <sup>2</sup>	1,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,680</b>
<b>6</b>		<b>Wywiezienie gruzu</b>			
40	KNR 4-01 d.6 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		17,135*0,03+0,14*5,0*3,0+1,365*0,015	m <sup>3</sup>	2,635	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,635</b>
41	KNR 4-01 d.6 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 13			
		2,635	m <sup>3</sup>	2,635	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,635</b>