

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : pOMIESZCZENIE 642  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12  
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG  
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Choirńska  
DATA OPRACOWANIA : 04.03.2015



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Ścianka działowa</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli pomiędzy pom 642/644	m <sup>2</sup>		
d.1	0404-05				
	analogia	5,0*3,0	m <sup>2</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt spiłnionych i płytek wygłuszających	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-04	Krotność = 2			
		5,0*3,0	m <sup>2</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
3	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0121-03				
	analogia	5,0*3,0	m <sup>2</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
4	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03				
		5,0*3,0	m <sup>2</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
<b>2</b>		<b>Malowanie i wykonanie gładzi na ścianach</b>			
5	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2015-03	15,5	m <sup>2</sup>	15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
6	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2013-03	3,4*2*3,0-2,25*1,5*2+0,3*(2,25*2+1,5*2)+0,7*3,0-1,0*2,05+0,45*(2,05*2+1,1)-1,0*1,3+3,0*5,0-0,9*1,35	m <sup>2</sup>	30,775	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,775</b>
7	KNR 0-23	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
d.2	2612-08				
	analogia	2,25*2+3,0*4	m	16,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,500</b>
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-03	15,7	m <sup>2</sup>	15,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,700</b>
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnościeralnymi, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-03				
	analogia	30,775	m <sup>2</sup>	30,775	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,775</b>
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup> ze szpachlowaniem	szt.		
d.2	1209-14	2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.2	1212-28	0,7*2	m	1,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,400</b>
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.2	1212-23	0,08*(8+8)	m	1,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,280</b>
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien, drzwi, zabudowy meblowej i posadzki folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	2,25*1,5*2+2,1*1,1+ 3,0*5,0+15,5	m <sup>2</sup>	39,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,560</b>
<b>3</b>		<b>Podłoga</b>			
14	KNR 4-04	Rozebranie listwy uszczelniającej i przypodłogowej- wzdłuż rozbieranej ściany	m		
d.3	0401-11				
	analogia	5,0	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
15	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie pas pod ścianką	m <sup>2</sup>		
d.3	2611-01				
	analogia	0,2*5,0	m <sup>2</sup>	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
16	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		5,0	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
<b>4</b>		<b>Bateria i kratka na ścianie</b>			
17	KNR 4-02 d.4 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19	KNR 2-02 d.4 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>5</b>		<b>Wywiezienie gruzu</b>			
20	KNR 4-01 d.5 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,14*5,0*3,0	m <sup>3</sup>	2,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,100</b>
21	KNR 4-01 d.5 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 13			
		2,1	m <sup>3</sup>	2,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,100</b>