

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Pomieszczenie 646
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Chojńska
DATA OPRACOWANIA : 04.03.2015



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ścianka działowa			
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt spłisnionych i płytek wygłuszających	m ²		
d.1	0426-04	Krotność = 2 5,0*3,0	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
2		Demontaż segmentu meblowego	m ²		
d.1	kalk. własna	4,6*3,0-2,0*0,9	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²		
d.1	0404-05	Krotność = 0,5 5,0*3,0	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.1	0121-03	Krotność = 0,5 5,0*3,0	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03	5,0*3,0	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
2		Malowanie			
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.2	1204-08	z poszpachlowaniem nierówności 15,6+46,785	m ²	62,385	
				RAZEM	62,385
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem sufitu	m ²		
d.2	1505-07	15,6	m ²	15,600	
				RAZEM	15,600
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba trudnościelalna	m ²		
d.2	1505-07	46,785	m ²	46,785	
analogia				RAZEM	46,785
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem	szt.		
d.2	1209-14	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.2	1212-28	0,7*2	m	1,400	
				RAZEM	1,400
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.2	1212-23	0,08*(8+8)	m	1,280	
				RAZEM	1,280
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien , drzwi,	m ²		
d.2	1216-01	2,25*1,5*2+2,1*1,1	m ²	9,060	
				RAZEM	9,060
3		Podłoga			
13	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie pas pod ścianką	m ²		
d.3	2611-01	0,2*5,0	m ²	1,000	
analogia				RAZEM	1,000
14	KNR 4-04	Rozebranie listwy uszczelniającej i przypodłogowej	m		
d.3	0401-11	5,0*2+3,4*2-1,0+0,3*2	m	16,400	
analogia				RAZEM	16,400
15	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.3	0504-06	15,6+0,3*1,4*2+0,45*1,1	m ²	16,935	
				RAZEM	16,935
16	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.3	0504-07	16,935	m ²	16,935	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.3 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu	miejsc.	RAZEM	16,935
		5	miejsc.	5,000	
18	KNR 0-23 d.3 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	RAZEM	5,000
		16,935	m ²	16,935	
19	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ... - powierzchnie poziome	m ²	RAZEM	16,935
		16,935	m ²	16,935	
20	KNNR 2 d.3 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	RAZEM	16,935
		16,935	m ²	16,935	
21	KNNR 2 d.3 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu ... - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 2	m ²	RAZEM	16,935
		16,935	m ²	16,935	
22	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV gr 2mm, heterogeniczne, antystatyczna, odporna na ścieranie gr P wg badań ITB, odprowadzająca ładunki, antypoślizgowa parkietopodobna	m ²	RAZEM	16,935
		16,935	m ²	16,935	
23	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	RAZEM	16,935
		16,935	m ²	16,935	
24	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	RAZEM	16,400
		16,4	m	16,400	
4		Kratka na ścianie			
25	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-02 d.4 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wywiezienie gruzu			
27	KNR 4-01 d.5 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³		
		0,04*16,935+0,1*15,0	m ³	2,177	
				RAZEM	2,177
28	KNR 4-01 d.5 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 13	m ³	2,177	
		2,177		RAZEM	2,177