

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pom 309 Chemia C
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12
INWESTOR : Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Niedziela upr. konstr-budowlane 6099/GD/94
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2015 r.

Data opracowania
14.05.2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Wynoszenie i rozbiórka istniejącego wyposażenia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	kalk. własna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm	m		
		5,75	m	5,75	
				RAZEM	5,75
3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		94,54	m ²	94,54	
				RAZEM	94,54
4	NNRNKB 202 2015-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		5,81*5,75	m ²	33,41	
				RAZEM	33,41
5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(5,81*2*3,12)+(5,75*2*3,12)-11	m ²	61,13	
				RAZEM	61,13
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		33,41	m ²	33,41	
				RAZEM	33,41
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		61,13	m ²	61,13	
				RAZEM	61,13
8	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej ścieralności tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		33,41	m ²	33,41	
				RAZEM	33,41
9	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej ścieralności tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		61,13	m ²	61,13	
				RAZEM	61,13
10	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
11	kalk. własna	Roboty elektryczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej i zasilania 230V i 400V w pomieszczeniu, montaż skrzynki bezpiecznikowej z bezpiecznikami różnicowoprądowymi. Punkty na ścianach 6szt po 3podwójne gniazda z uziemieniem i 8szt po 2 podwójne gniazda z uziemieniem montowane na wyspie laboratoryjnej. Jedno gniazdo 400V montowane na ścianie. Jedno gniazdo internetowe kat5.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR-W 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych 2x56 W	kpl.		
		12	kpl.	12,00	
				RAZEM	12,00
13	kalk. własna	Roboty instalacyjne wod-kan, gazów technicznych związanych z dostosowaniem instalacji do nowej funkcji. Wkucie istniejącej instalacji oraz dostosowanie do nowego zlewu, dygestorium oraz wyspy laboratoryjnej.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNNR-W 3 0801-04 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		33,41	m ²	33,41	
				RAZEM	33,41
15	NNRNKB 202 2806-05 analogia	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych gresowych 30x30cm na zaprawie klejowej - płytki o podwyższonej odporności na odczynniki chemiczne, antypoślizgowe R10, klej i fuga o podwyższonej odporności chemicznej	m ²		
		33,41	m ²	33,41	
				RAZEM	33,41

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB 202 2809-04 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		23	m	23,00	
				RAZEM	23,00
17	NNRNKB 202 1130-02 + NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		33,41	m ²	33,41	
				RAZEM	33,41
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
19	kalk. własna	Wymiana grzejników na nowe z zaworem termostatycznym i powrotnym dostosowane do powierzchni pomieszczenia - grzejniki dwupłytkowe z radiatorami wys 60cm dł. 1,60m - moc grzejnika 1800-2000W [parametry grzejnika dobrać do wielkości pomieszczenia i możliwości montażu	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
20	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		1,2	m ³	1,20	
				RAZEM	1,20
21	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m ³		
		1,2	m ³	1,20	
				RAZEM	1,20
22	kalk. własna	Utylizacja	m ³		
		1	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		11	m ²	11,00	
				RAZEM	11,00