

Malowanie elewacji Domu Studenckiego nr 9  
wraz z robotami związanymi z zagospodarowaniem terenu

Gdańsk - Wrzeszcz ul. Wyspiańskiego 5

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Dom Studencki nr 9  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Wyspiańskiego 5  
INWESTOR : Politechnika Gdańska WM  
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Barbara Sokołowska  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2016

Inspektor Nadzoru

WYKONAWCA :

mgr inż. Barbara Sokołowska

Grupa bud. POM/3208/PWOK/16

DZIAŁ INWESTYCYJ I REMONTÓW

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Data opracowania  
marzec 2016

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Malowanie elewacji na DS NR 9 K

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 30	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych 100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100,000	
				RAZEM	100,000
4	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 8	kpl.		
			kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNNR 9 1005-04	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na przewieszce 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m 3320	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3 320,000	
				RAZEM	3 320,000
7	KNR-W 2- 02 0923-01	Osłony okien folią polietylenową 569	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	569,000	
				RAZEM	569,000
8	KNR-W 2- 02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc 3320	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3 320,000	
				RAZEM	3 320,000
9	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m 20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR-W 2- 02 1211-03	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> osadzone w ścianach 7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,000	
				RAZEM	7,000
11	KNR-W 2- 02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym 33	m		
			m	33,000	
				RAZEM	33,000
12	KNR 2-02 0910-06	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie - dodatek za pasy o innej barwie lub fakturze o szerokości do 100 cm 42	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42,000	
				RAZEM	42,000
13	KNR 2-02 0920-01	Obłożenie płytkami terakotowymi 10x10 cm luzem ścian 27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
14	KNR 2-02 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian 19	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,000	
				RAZEM	19,000
15	KSNR 6 1003-03	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 8-11 mm 250 + MONTAŻ 40 STOJAKÓW NA ROWERY	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	250,000	
				RAZEM	250,000
16	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 30 + 33 KRZEWY OZDOBNE NA TRAWNIKU	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
17	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
18	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych 25	m <sup>3</sup>		
			bet. m <sup>3</sup> bet.	25,000	
				RAZEM	25,000
19	KNR-W 2- 02 0512-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - płyty dachowe	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Malowanie elewacji na DS NR 9 K

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17	m <sup>2</sup>	17,000	
				RAZEM	17,000