

Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 18 - Chemia D – Roboty elektryczne – 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, działka nr 403 obręb 055

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdzielnice							
1	45310000-3		Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 2000 kg Rozbudowa rozdzielnicy T1	szt.	1		
2	45310000-3		Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 2000 kg Rozdzielnica RWC	szt.	1		
3	45310000-3		Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy do 1 kV do 10 pól (segmentów)	kpl.	2		
Oprawy oświetleniowe							
4	45310000-3		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	2		
5	45310000-3		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych oprawy świetłówkowe 2x36W IP65	szt.	2		
6	45310000-3		Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.pom	2		
Osprzęt instalacyjny							
7	45310000-3		Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.	4		
8	45310000-3		Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej (4 wyloty) odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne	szt.	2		

[illegible]

[illegible]