

---

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0  
45330000-9

Nazwa inwestycji : Remont sanitariatów pom 48i 49 WETI bud B  
Adres inwestycji : Gdansk, ul. Narutowicza 11-12  
Inwestor : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG  
 : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12  
branża : budowlana

Sporządził : Bogumiła Choińska  
 : kwiecień 2016

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

kwiecień 2016  
kwiecień 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Malowanie</b>					
1	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu farbą przeznaczoną do łazienek 25.2+24.2-0.6*0.6*31-0.6*0.6*33	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-03</b>		m <sup>2</sup>	26.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.360</b>
2	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany) farbą przeznaczoną do łazienek 7.52*2*3.0+3.27*2*3.0- 1.18*(3.2+6.37+.9+.05)-1.0*2.05*2+2.75*2*3.0+7.52*2*3.0-1.0*2.05-1.21*(5.7+6.0)-9.07	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-03</b>		m <sup>2</sup>	84.569	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.569</b>
3	<b>kalk. własna</b>	Demontaż pojemników na mydło, na ręczniki, suszarki a po malowaniu ponowny ich montaż	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	<b>KNR-W 4-01 1216-01 analogia</b>	Zabezpieczenie luster folią 1.0*(6.37+0.9)+0.9*2.0	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	9.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.070</b>
5	<b>KNNR 2 1205-07 analogia</b>	Demontaż listwy ozdobnej nad umywalkami M=0 3.2+6.37+0.9+0.05+5.7	m		
d.1			m	16.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.220</b>
6	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża pod listwę ozdobną 16.22*0.06	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	0.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.973</b>
7	<b>kalk. własna</b>	Licowanie ścian listwami ceramicznymi ozdobnymi, dekorami , wys listwy do 6,0cm na klej metodą zwykłą - (wypełnienie przestrzeni między lustrami a glazurą na ścianach w umywalni i nad pisuarami w sanitariacie) 16.22	m		
d.1			m	16.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.220</b>
<b>2 Wywiezienie gruzu</b>					
8	<b>KNR 4-01 0108-17 0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km 0.973*0.06	m <sup>3</sup>		
d.2			m <sup>3</sup>	0.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.058</b>