
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0

Nazwa inwestycji : Malowanie holu przed dziekanatem WETI bud B
Adres inwestycji : Gdansk, ul. Narutowicza 11-12
Inwestor : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12
branża : budowlana

Sporządził : Bogumiła Choińska
kwiecień 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

kwiecień 2016
kwiecień 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
branża budowlana					
1 Malowanie					
1 d.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (18.1+0.7+0.12+13.1+5.3+5.15+12.6+0.8)*2.92-1.1*3.0*11-2.2*2.1+(0.485+0.48)*2*2.92+0.48*3*2.92	m ² m ²	 132.061	
				RAZEM	132.061
2 d.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod powłokę strukturalną z wielobarwnych płatków - jednokrotne gruntowanie preparatem - ściany 132.061	m ² m ²	 132.061	
				RAZEM	132.061
3 d.1	KNR 0-23 0933-01 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z powłoki strukturalnej z wielobarwnych płatków wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie powłoki 132.061	m ² m ²	 132.061	
				RAZEM	132.061
4 d.1	KNR 2-02 1504-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych dekoracyjnych 145.581	m ² m ²	 145.581	
				RAZEM	145.581
5 d.1	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 13.52	m ² m ²	 13.520	
				RAZEM	13.520