

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia reaktorowni nr 2 (pomiędzy halami nr.2 i 3) w piwnicy
budynku Chemii C
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12
INWESTOR : Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Niedziela upr. konstr-budowlane 6099/GD/94 (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 11.06.2016

Data opracowania
11.06.2016

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Chemia C - remont pomieszczenia reaktorowni nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty wewnętrzne i wymiana pokrycia dachowego			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,50*2,03	m2	3,045	
				RAZEM	3,045
3 d.1	KNR 0-19 0931-02	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe uchylne o pow. do 1.5 m2 oszkłone na budowie szkłem zespolonym bezpiecznym - okna o odporności ogniowej EI 60 - [okna z przeniesionym napędem otwierania ręcznego]	m2		
		0,85*1,40*3	m2	3,570	
				RAZEM	3,570
4 d.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - zewnętrzne półpełne szklone szkłem zespolonym bezpiecznym, z profili ciepłych, o odporności ogniowej EI 60	m2		
		1,55*2,10	m2	3,255	
				RAZEM	3,255
5 d.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych wewnętrzne jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - półpełne szklone szkłem zespolonym bezpiecznym o odporności ogniowej EI 30	m2		
		0,90*2,10*2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
6 d.1	KNR-W 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów o powierzchni do 5 m2 metoda smarowania	m2		
		4,9	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
7 d.1	wycena indywidualna	Roboty elektryczne - przełożenie przewodów elektrycznych, montaż gniazd 230V (8 szt podwójne) i siłowych 230/400V(4 szt) dla podłączenia urządzeń - wykucie bruzd z ułożeniem przewodów i zaprawieniem bruzd, włączenie przewodów do rozdzielni wraz z montażem zabezpieczeń i wykonaniem pomiarów instalacji.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu - zabetonowanie bruzd w posadzce po rozebranych ścianach	miejsc.		
		3	miejsc.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNR-W 4-01 0805-01	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej	m2		
		0,20*1,50*3	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
10 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m2		
		3,40*[2,50*2+12,50*2]	m2	102,000	
				RAZEM	102,000
11 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,40*[2,50*2+12,50*2]	m2	102,000	
				RAZEM	102,000
12 d.1	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		2,50*12,50	m2	31,250	
				RAZEM	31,250
13 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufity	m2		
		12,50*2,50	m2	31,250	
				RAZEM	31,250
14 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2		
		3,40*[2,50*2+12,50*2]	m2	102,000	
				RAZEM	102,000
15 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		2,50*12,50+1,15*[2,50*2+12,50*2]	m2	65,750	
				RAZEM	65,750
16 d.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,25*[2,50*2+12,50*2]-2,05*[0,90*2-1,50]	m2	66,885	
				RAZEM	66,885
17 d.1	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachówki nadającej się do użytku	m2		
		3,10*11,50	m2	35,650	
				RAZEM	35,650

PRZEDMIAR

Chemia C - remont pomieszczenia reaktorowni nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku [3,10*2+11,50*2]*0,25+1,40*5*0,25	m ² m ²	 9,050	
				RAZEM	9,050
19 d.1	NNRNKB 202 0537-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach 3,10*11,50	m ² m ²	 35,650	
				RAZEM	35,650
20 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm [3,10*2+11,50*2]*0,25+1,40*5*0,25	m ² m ²	 9,050	
				RAZEM	9,050
21 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - zejście z hali do reaktorowni 6,0*3,20/2	m ² m ²	 9,600	
				RAZEM	9,600
22 d.1	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 - zejście z hali do reaktorowni 6,0*3,20/2	m ² m ²	 9,600	
				RAZEM	9,600
23 d.1	KNR-W 4-01 1206-05 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe - zejście z hali do reaktorowni 6,0*3,20/2	m ² m ²	 9,600	
				RAZEM	9,600