

P1

POSADZKI NA PŁYCE FUNDAMENTOWEJ
PŁYTKI GRES NA KLEJU 1.5 CM
PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY SIATKĄ 5.5 CM
FOLIA PVC
STYROPIAN 6 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PŁYTA FUNDAMENTOWA 30 CM

P2

POSADZKI NA PŁYTACH STROPÓW
WYKŁADZINA DYWANOWA 0.5 CM
PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY SIATKĄ 5.5 CM
FOLIA PVC
STYROPIAN 3 CM
PŁYTA STROPU 18 CM
SUFIT PODWIESZONY

P3

POSADZKA W AUDYTORIUM
WYKŁADZINA RULONOWA
PŁYTA STROPU 15 CM
SUFIT PODWIESZONY

S1

STROPODACH PRZY BUDYNKU CHEMII C
PŁYTKI TARASOWE BETONOWE 5 CM
WARSTWA DOGSIKOWA ŻWIIRU 15 CM
GEOWŁÓKNINA
STYRODUR 8 CM
IZOLACJA PRZECIWWODNA
BETON SPADKOWY MIN. 4 CM
PŁYTA STROPU 18 CM
SUFIT PODWIESZONY

P4

POSADZKI NA BIEGACH SCHODOWYCH
OKŁADZINA STOPNI Z PŁYTEK GRES 1.5 CM
STORNI
PŁYTA BIEGU 18 CM
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5 CM


S2

STROPODACH NAD AUDYTORIUM
WARSTWA DOGSIKOWA ŻWIIRU 15 CM
GEOWŁÓKNINA
STYRODUR 8 CM
IZOLACJA PRZECIWWODNA
BETON SPADKOWY MIN. 4 CM
PŁYTA STROPU 22 CM
SUFIT PODWIESZONY

S2

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B



PRZEKROJ C-C

NAZWA I ADRES INWESTYCJI
DOBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU CHEMII "C"
WYDZIAŁU CHEMII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
UL. NARUTOWICZA 11/12 , 80-233 GDAŃSK

INWESTOR
POLITECHNIKA GDAŃSKA
UL. G. NARUTOWICZA 11/12
80- 233 GDAŃSK

OPRACOWANIE
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
UL.NARUTOWICZA 11/12 , 80-233 GDAŃSK

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
DR INZ. ARCH. MARIUSZ GRZYCH
UPR. 4442/GD/90, POIA 0696

DR INZ. ARCH. ANDRZEJ PRUSIEWICZ
UPR. ŻGP-III-630/319/79, POIA 0397

DR INZ. ARCH. JAROSŁAW BAKOWSKI

MGR INZ. ARCH. PIOTR PRUSIEWICZ

SPRAWDZAJĄCY
DR INZ. ARCH. ANDRZEJ ROŻEŃSKI
UPR. PO 0428

DATA
STYCZEN 2014

PRZEKROJE A-A, B-B, C-C, SKALA 1/100