

PRZEDMIAR

WETil B - naprawa dachu papowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty dekarские			
1	KNR-W 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych - demontaż obróbek blacharskich na czas krycia papą i ponowny montaż tych obróbek (obróbki demontowane i ponownie montowane po robotach pokrywczych)	m ²		
d.1	0540-02 lub analogia	0,85*[24,5*2+25,30*2]	m ²	84,660	
				RAZEM	84,660
2	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną podkładową grubości 4,7 mm - drobne naprawy pokrycia z papy termozgrzewalnej podkładowej polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 dla wyrównania powierzchni i likwidację zapadnięć	m ²		
d.1	0519-01 lub analogia	42	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
3	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - papa asfaltowa modyfikowana SBS, termozgrzewalna, na włókninie poliestrowej, wierzchniego krycia PYE PV 200 S52, szara gr. 5,2mm	m ²		
d.1	0519-01	25,30*25,30	m ²	640,090	
				RAZEM	640,090
4	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm - mocowanie połączeń blach opierzeń blacharskich i listew okapowych dociskowych wywiniętą papę	szt.		
d.1	0803-01	249	szt.	249,000	
				RAZEM	249,000
5	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach - mocowanie połączeń blach opierzeń blacharskich i listew okapowych dociskowych papę	szt.		
d.1	0809-01	249	szt.	249,000	
				RAZEM	249,000
6		Uzupełnienie listew okapowych dociskowych z PCV - listwy dociskające wywiniętą papę	m		
d.1	wycena indywidualna	24,5*4	m	98,000	
				RAZEM	98,000