

**Dot. postępowania ZP/96/008/R/17**

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii efektywnych w produkcji, przesył, dystrybucji i zużyciu energii i paliw;

W/w postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o treści:

1. Prosimy o przekazanie pierwotnego projektu budowlanego, na który powołuje się autor projektu budowlanego zamiennego.
2. Kanalizację deszczową należy wykonać jako grawitacyjną czy ciśnieniową?
3. Proszę o przekazanie projektu wiaty zlokalizowanej na dachu.
4. Proszę o wskazanie lokalizacji platformy towarowej o wysokości podnoszenia 175 cm.
5. Proszę o wskazanie lokalizacji drzew do wycinki i odpowiedź kto ponosi opłatę administracyjną oraz czy została już wydana decyzja o pozwoleniu na wycinkę.
6. Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie palisady żelbetowej w celu zabezpieczenia istniejących fundamentów? - brak w przedmiarze robót.
7. W związku z koniecznością przekazania dokumentacji powykonawczej w plikach dwg, czy zamawiający przekaże dokumentację wykonawczą w wersji dwg ?

**Odpowiedzi:**

Ad.1 W opinii Zamawiającego nie ma potrzeby udostępniania pierwotnego projektu budowlanego. Przedmiot zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym zastępczym i w projekcie wykonawczym.

Ad.2 Kanalizacja deszczowa jest częściowo grawitacyjna ( od rynien i rur spustowych w dół), częściowo ciśnieniowa ( od przepompowni do sieci). Wszystkie wytyczne zawiera projekt.

Ad.3 Wiaty na dachu powinny być wykonane w lekkiej konstrukcji stalowej, profile dobrane według technologii wykonawcy (sugeruje się stalowe profile zamknięte o przekroju prostokątnym). Układ i rozstaw elementów konstrukcyjnych w/g rysunku nr AR-04. Ściany boczne wiaty ażurowe, wykonane jako lamele metalowe malowane na kolor RAL 7016 (przekrój B-B, rysunek nr AR-06); montowane z zachowaniem wyprowadzeń ponad dach instalacji.

Ad.4 Platforma towarowa zlokalizowana w osiach P-G P-H / P-6.

Ad.5 Należy wyciąć wszystkie drzewa w obrębie budowy. Opłatę administracyjną wnioś Zamawiający. Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na wycinkę. Po stronie Wykonawcy leży wycinka oraz utylizacja.

Ad. 6 W zakresie zamówienia jest wykonanie palisady żelbetowej w celu zabezpieczenia istniejących fundamentów. Przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy.

Ad.7 Zamawiający nie przewiduje przekazania dokumentacji w wersji dwg.

Kierownik Projektu  
nr umowy RPPM.04.02.00-22-0001/16-00

  
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska  
prof. zw. PG