

# **Przedmiar robót**

## **Romont pomieszczeń Wydziału**

Budowa: **Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budowlane**

Lokalizacja: **Gdańsk ul. Romualda Traugutta 79**

Data opracowania:

**2017-06-07**

## Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
<b>1</b>	<b>Budynek WZiE</b>	
1.1	V piętro	
1.1.1	Pokoje 501 507 509 wymiana wykładzin	
1.2	IV piętro	
1.2.1	Pokoje 407, 407A biblioteka	
1.2.2	Biblioteka wymiana folii na świetliku	
1.2.3	Przeniesienie drzwi na korytarzu IV p	
1.2.4	Korytarz, Wc damskie, pokój dziekana	
1.3	III piętro	
1.3.1	Pokoje 303, 311,315	
1.3.2	Pokoje 309,310,312,313,314,316	
1.3.3	WC damskie	
1.3.4	Pok 308	
1.4	II Piętro	
1.4.1	Pokoje 201,202,203,204,206,207,208,209,211 malowanie	
1.4.2	Pokoje 206,207,208,209 wymiana posadzki	
1.4.3	WC damskie	
1.4.4	Pokój 205	
1.4.5	Pokoje II z wyłączeniem 211 i 212	
1.5	I piętro	
1.5.1	Remont sufitu przy przejściu między nowym a starym budynkiem	
1.5.2	Wymiana grzejnika na korytarzu	
1.5.3	Remont toalety dla niepełnosprawnych	
1.5.4	Pokoje 102,103,110	
1.5.5	Rada Wydziału	
1.6	Parter	
1.6.1	Remont toalety męskiej	
1.6.2	Elewacja zachodnia	
1.7	Naprawa stolarki okiennej aluminiowej	
1.7.1	Naprawa stoalarki okiennej aluminiowej	
	<b>Budynek WZiE</b>	
		Razem Budynek WZiE netto
<b>2</b>	<b>Skrzydło B gmachu głównego</b>	
2.1	Wymiana drzwi	
	<b>Skrzydło B gmachu głównego</b>	
		Razem Skrzydło B gmachu głównego netto
<b>3</b>	<b>Gmach Główny</b>	
3.1	Sala 452	
3.2	Pom. 400 i 400A	
	<b>Gmach Główny</b>	
		Razem Gmach Główny netto
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>	
		<b>Razem Romont pomieszczeń Wydziału netto</b>

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	<b>Romont pomieszczeń Wydziału</b>				
1	Rozdział	<b>Budynek WZiE</b>				
1.1	Grupa	<b>V piętro</b>				
1.1.1	Element	<b>Pokoje 501 507 509 wymiana wykładzin</b>				
1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m2	65,51		
2	KNR 401/815/8	Demontaz cokołów z wykładziny dywanowej	m	45,96		
3	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Naprawa posadzki	m2	65,51		
4	KNR 202/1112/1 (1)	Ułożenie posadzki z wykładziny PCV przystosowanej do obiektów użyteczności publicznej wraz z wywynięciem na ściany 10 cm	m2	70,11		
5	KNR 401/106/5	Usunięcie wykładziny z budynku	m3	0,66		
6	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	0,66		
7	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km Krotność=14	m3	0,66		
8		Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,00		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.2	Grupa	<b>IV piętro</b>				
1.2.1	Element	<b>Pokoje 407, 407A biblioteka</b>				
9	KNNR 7/702/3	Rozebranie istniejącego sufitu R = 0,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	28,33		
10	KNNR 7/702/3	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x1200 mm (odtworzenie sufitu) R = 1,000 M = 0,500 S = 1,000	m2	28,33		
11	KNR 14/2010/6 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101	m2	12,06		
1.2.2	Element	<b>Biblioteka wymiana folii na świetliku</b>				
12		Przyklejenie folii na świetlik wraz z demontażem istniejącej	m2	40,00		
1.2.3	Element	<b>Przeniesienie drzwi na korytarzu IV p</b>				
13	KNR 401/354/9	Demontaż drzwi korytarz biblioteka	szt	1,00		
14	KNR 14/2010/3 (1)	Demontaż zabudowy drzwi R = 0,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	3,35		
15	KNR 14/2010/6 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101 - nowa zabudowa drzwi na profilach UA 100	m2	3,35		
16	KNNR 7/503/8	Ponowny montaż drzwi	m2	2,10		
17	KNR 202/2006/2 (2)	Uzupełnienie płyty G-K po demontażu drzwi	m2	3,50		
18	KNR 202/815/2	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	25,30		
19	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	25,30		
20		Uzupełnienie posadzki po demontażu drzwi	szt	1,00		
21		Korekta instalacji dostępu do pomieszczeń	kpl	1,00		
1.2.4	Element	<b>Korytarz, Wc damskie, pokój dziekana</b>				
22	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	3,60		
23	KNR 202/1112/1 (1)	Ułożenie posadzki z wykładziny PCV przystosowanej do obiektów użyteczności publicznej wraz z wywnięciem na ściany 10 cm	m2	3,60		
24	KNR 402/516/4	Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego GP-4	kpl	1,00		
25	KNR 402/509/1 (1)	Demontaż i montaż zaworu termostatycznego	szt	1,00		
26	KNR 14/2011/3 (2)	Zabudowa rur płytami G-K	m2	3,50		
27	KNR 23/2612/8	Wstawienie listwy narożnikowej	mb	3,50		
28	KNR 202/815/2	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	3,50		
29	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	3,50		
30	KNR 401/354/9	Demontaż drzwi	szt	1,00		
31	KNNR 7/503/8	Montaż drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej	m2	2,10		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.3	Grupa	<b>III piętro</b>				
1.3.1	Element	<b>Pokoje 303, 311,315</b>				
32	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m2	59,71		
33	KNR 401/815/8	Demontaz cokołów z wykładziny dywanowej	m	52,86		
34	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Naprawa posadzki	m2	59,71		
35	KNR 202/1112/1 (1)	Ułożenie posadzki z wykładziny PCV przystosowanej do obiektów użyteczności publicznej wraz z wywnięciem na ściany 10 cm	m2	65,00		
36	KNR 401/1204/8	Przygotowanie ścian do malowania	m2	152,77		
37	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	152,77		
38		Likwidacja peknęć na ścianach	m	14,00		
39	KNR 401/106/5	Usunięcie wykładziny z budynku	m3	0,60		
40	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	0,60		
41	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km Krotność=14	m3	0,60		
42		Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,00		
1.3.2	Element	<b>Pokoje 309,310,312,313,314,316</b>				
43	KNR 401/1204/8	Przygotowanie ścian do malowania	m2	305,54		
44	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	305,54		
45		Likwidacja peknęć na ścianach	m	28,00		
46	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	120,24		
47		Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,00		
1.3.3	Element	<b>WC damskie</b>				
48	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	6,67		
49	KNR 401/819/16	Oczyszczenie płytek z rozbiórki okładziny ściiennej	m2	6,67		
50	NNRNKB 202/2802/3 (2)	Ułożenie płytek na ścianie 10% nowych płytek	m2	6,67		
51	KNR 401/1204/8	Przygotowanie ścian do malowania	m2	20,40		
52	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	20,40		
53		Likwidacja peknęć na ścianach	m	1,50		
54		Demontaz i ponowny montaz kabiny z z HPL	szt	1,00		
1.3.4	Element	<b>Pok 308</b>				
55	KNR 401/1111/2	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama aluminiowa	m2	2,20		
56	KNR 401/1105/10	Szklenie szyba zespolna	m2	2,20		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.4	Grupa	<b>II Piętro</b>				
1.4.1	Element	<b>Pokoje 201,202,203,204,206,207,208,209,211 malowanie</b>				
57	KNR 401/1204/8	Przygotowanie ścian do malowania	m2	595,91		
58	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	595,91		
59		Likwidacja pęknięć na ścianach	m	45,00		
60	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	348,75		
61		Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,00		
1.4.2	Element	<b>Pokoje 206,207,208,209 wymiana posadzki</b>				
62	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z parkietu	m2	153,54		
63	KNR 401/815/8	Demontaż cokołów z listew drewnianych	m	94,87		
64	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Naprawa posadzki	m2	153,54		
65	KNR 202/1112/1 (1)	Ułożenie posadzki z wykładziny PCV przystosowanej do obiektów użyteczności publicznej wraz z wywnięciem na ściany 10 cm	m2	163,03		
66	KNR 401/106/5	Usunięcie wykładziny z budynku	m3	3,07		
67	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	3,07		
68	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=14	m3	3,07		
1.4.3	Element	<b>WC damskie</b>				
69	KNR 402/516/4	Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego GP-4	kpl	1,00		
70	KNR 402/509/1 (1)	Demontaż i montaż zaworu termostatycznego	szt	1,00		
1.4.4	Element	<b>Pokój 205</b>				
71		Wymiana paneli akustycznych	m2	2,00		
1.4.5	Element	<b>Pokoje II z wyłączeniem 211 i 212</b>				
72	KNR 202/1217/3	Montaż narożników aluminiowych 201 do 209, 213,214	m	33,00		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.5	Grupa	<b>I piętro</b>				
1.5.1	Element	<b>Remont sufitu przy przejściu między nowym a starym budynkiem</b>				
73	KNNR 7/702/3	Remont sufitu kasetonowego ( regulacja profili wymiana płyt)	m2	30,00		
1.5.2	Element	<b>Wymiana grzejnika na korytarzu</b>				
74	KNR 402/516/4	Wymiana grzejnika stalowego 2-płytkowego GP-4	kpl	1,00		
75	KNR 402/509/1 (1)	Demontaż i montaż zaworu termostaticznego	szt	1,00		
1.5.3	Element	<b>Remont toalety dla niepełnosprawnych</b>				
76	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,00		
77	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi` 15-20` mm	szt	3,00		
78	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00		
79	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1,00		
80	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (umywalka dla niepełnosprawnych)	szt	1,00		
81	KNR 215/112/2	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20` mm	szt	3,00		
82	KNR 215/115/6	Bateria wannowa stojąca, Dn` 15` mm	szt	1,00		
83	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50` mm	podejście	1,00		
84	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110` mm	podejście	1,00		
85	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt 9ustęp dla niepełnosprawnych	kpl	1,00		
86	KNR 202/1218/3	Montaż uchytów dla niepełnosprawnych (umywalkowy 1 szt, przy ustępie 2 szt )	szt	3,00		
87	KNR 401/1204/8	Przygotowanie ścian do malowania	m2	9,96		
88	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie 2-krotnie	m2	9,96		
89		Likwidacja pęknięć na ścianach	m	1,00		
90	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	6,00		
1.5.4	Element	<b>Pokoje 102,103,110</b>				
91	KNR 401/1206/4 (2)	Pomalowanie lamperii (lakier ochronny)	m2	76,86		
1.5.5	Element	<b>Rada Wydziału</b>				
92		Wykonanie klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu rady wydziału	kpl	1,00		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.6	Grupa	<b>Parter</b>				
1.6.1	Element	<b>Remont toalety męskiej</b>				
93	KNR 401/354/4	Przeniesienie drzwi z toalety damskiej parter do męskiej (samo skrzydło)	szt	1,00		
94	KNNR 7/702/2	Wymiana paneli sufitu podwieszanego 60x60 cm	m2	24,40		
95	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizja	szt	1,00		
96	KNR 202/1215/2	Montaż rewizji PCV	szt	1,00		
97	KNR 401/1204/8	Przygotowanie ścian do malowania	m2	19,95		
98	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie 2-krotnie	m2	19,95		
99		Likwidacja pęknięć na ścianach	m	1,00		
100	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	24,42		
101	KNR 402/516/4	Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego GP-4	kpl	1,00		
1.6.2	Element	<b>Elewacja zachodnia</b>				
102	KNR 401/535/5	Demontaż rur spustowych	m	20,00		
103	KNR 401/527/8	Ponowny montaż rur spustowych	m	20,00		
104	KNR 401/1202/9	Zmycie i zeszkobanie starej farby	m2	260,00		
105	KNR 23/2611/2	gruntowanie emulsją	m2	260,00		
106	KNR 23/2612/6	przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	260,00		
107	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk silikatowy barwiony w masie	m2	260,00		
108	KNR 401/1207/2 (1)	Malowanie Boni	m	193,50		
109		Poprawienie dylatacji pionowej	m	10,00		
110	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15'm, nakłady podstawowe	m2	312,00		



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.7	Grupa	<b>Naprawa stolarki okiennej aluminiowej</b>				
1.7.1	Element	<b>Naprawa stolarki okiennej aluminiowej</b>				
111		przeгляд stolarki aluminiowej wraz z dokonaniem regulacji	kpl	5,00		
112		Naprawa stolarki aluminiowej okiennej: wymiana okuć, prowadnic, regulacja skrzydeł, uszczelnienie	szt	10,00		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
2	Rozdział	<b>Skrzydło B gmachu głównego</b>				
2.1	Element	<b>Wymiana drzwi</b>				
113	KNR 401/354/4	Demontaż drzwi	szt	4,00		
114	KNNR 7/701/4	Dostawa i montaż drzwi okleinowanych kolor zbliżony do istniejących szt 1	m2	8,00		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
3	Rozdział	<b>Gmach Główny</b>				
3.1	Element	<b>Sala 452</b>				
115	KNR 401/1204/8	Przygotowanie ścian do malowania	m2	331,70		
116	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie 2-krotnie	m2	331,70		
117		Likwidacja pęknięć na ścianach	m	12,00		
118	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	135,00		
119		Drobne naprawy okien regulacja	kpl	1,00		
3.2	Element	<b>Pom. 400 i 400A</b>				
120	KNR 401/1204/8	Przygotowanie ścian do malowania	m2	186,00		
121	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie 2-krotnie	m2	110,10		
122	KNR 401/1206/5 (2)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	29,00		
123	KNR 401/1209/10 (2)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2	m2	8,40		
124	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki 2-krotne	m2	8,64		
125	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne	m	15,10		
126	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	55,00		
127		Wniesienie i wyniesienie mebli	kpl	1,00		