

Przedmiar - WZIE naprawa skarpy i ogrodzenie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 4-01 0101-08	Roboty wstępne i przygotowawcze - plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10cm, w gruncie kategorii I-II 1720	m ² m ²	 1720.000	
				RAZEM	1720.000
2 d.1	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III 1720	m ² m ²	 1720.000	
				RAZEM	1720.000
3 d.1	KNR 9-11 0402-01 analogia	Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami 3D 1720	m ² m ²	 1720.000	
				RAZEM	1720.000
4 d.1	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi typu MEBA (140*0.6+120*0.6)*0.4	m ² m ²	 62.400	
				RAZEM	62.400
5 d.1	KNR 2-11 0521-03	Wykonanie palisady z kołków o średnicy 7-9cm wbitych na głębokość 1,00m w gruncie kategorii I-II 140	m m	 140.000	
				RAZEM	140.000
6 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem 1720	m ² m ²	 1720.000	
				RAZEM	1720.000
7 d.1	KNR-W 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu 1720	m ² m ²	 1720.000	
				RAZEM	1720.000
8 d.1	KNR 2-01 0529-01	Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0.6 m na skarpach nasypów i przekopów 15+7.5+9.6	m m	 32.100	
				RAZEM	32.100
2		Plot			
9 d.2	KNR 2-01 0708-01	Wykopy mechaniczne z zasypaniem ręcznym w gruncie kategorii I-II o głębokości do 2,0m dla słupów elektroenergetycznych wykonywane przy użyciu świdra mechanicznego na ciągniku kołowym 140/2*3.1415*0.15*0.15*1.2	m ³ m ³	 5.937	
				RAZEM	5.937
10 d.2	KNR 2-02 1705-08	Beton zwykły B-15 na cemencie 35, konsystencja plastyczna, II grupa kruszywa 5.937	m ³ m ³	 5.937	
				RAZEM	5.937
11 d.2	KNR 2-02 1804-12 analogia	Ogrodzenie z siatki- panele zgrzewane 3V o wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr. 48 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w fundamentach betonowych z podmurówką betonową - malowane na gotowo fabrycznie 180	m m	 180.000	
				RAZEM	180.000