



Zastępca kanclerza ds. infrastruktury

Gdańsk, dnia 11-04-2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont kapitalny budynku Domu Studenckiego nr 5 zlokalizowanego przy ul. Wyspiańskiego 7 w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą*

CRZP: ZP /32/055/R/18

Zamawiający informuje, że w dniu 09.04.2018 r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

ARCHITEKTURA

1:

Czy płytki ceramiczne ściennie w łazienkach należy układać na pełną wysokość pomieszczenia, czy też na wysokość 2m?

Odpowiedź:

Płytki ceramiczne ściennie w łazienkach należy układać na pełną wysokość pomieszczenia.

2:

Prosimy o potwierdzenie, iż w pomieszczeniach „mokrych” pod okładziny z płytek należy stosować hydroizolację z folii w płynie.

Odpowiedź:

Tak. Izolacja płynna typu szlamowego.

3:

Prosimy o potwierdzenie, iż w ofercie należy uwzględnić szpachlowanie ścian i sufitów przeznaczonych pod malowanie.

Odpowiedź:

Zgodnie ze STWIORB wykonane tynki wewnętrzne powinny odpowiadać kategorii III.

4:

Prosimy o potwierdzenie, iż w ofercie należy uwzględnić jedynie wyposażenie obiektu zgodnie z opisem i ilościami przedstawionymi w Przedmiarze.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić jedynie wyposażenie obiektu zgodnie z ilością podaną w przedmiarze robót.

5:

Czy w ofercie należy uwzględniać wyposażenie łazienek ogólnodostępnych (dozownik papieru toaletowego, dozownik mydła, dozownik ręczników papierowych składanych)?

Odpowiedź:

Nie. Wymienione wyposażenie łazienek nie jest w zakresie przebudowy DS5.

6:

Prosimy o podanie przykładowego rozwiązania stojaków/wieszaków rowerowych do zamocowania w pomieszczeniach rowerowni.

Odpowiedź:

W załączeniu przykładowe rozwiązania stojaków, które należy wykonać w pomieszczeniach rowerowni.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7:

W Przedmiarze zagospodarowania terenu w zakresie zieleni i nasadzeń występują inne ilości niż w projekcie zieleni – prosimy o potwierdzenie, iż nasadzenia należy wykonać zgodnie z projektem zieleni.

Odpowiedź:

Tak. Nasadzenia należy wykonać zgodnie z projektem zieleni.

8:

Zgodnie z projektem część nawierzchni terenu należy wykonać z kostki betonowej gr. 8cm, w Przedmiarze uwzględniono nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm i 8 cm, natomiast w STWiORB, jako materiał wykończeniowy nawierzchni ujęto kostkę betonową gr. 10 cm. Prosimy o doprecyzowanie – z jakiego materiału należy wykonać nawierzchnie (droga, chodniki).

Odpowiedź:

Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Chodniki i nawierzchnie dróg zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm.

9:


Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku niezgodności ilościowej elementów zagospodarowania terenu pomiędzy Przedmiarem, a projektem, w ofercie należy uwzględnić ilości wynikające z projektu.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić ilości wynikające z projektu. Podstawą wyceny jest projekt. Przedmiar robót przekazywany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego.

W załączeniu przykładowe rozwiązania stojaków rowerowych do zamocowania w pomieszczeniach rowerowni.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku
ds. Infrastruktury
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Mariusz Miler