

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w pokoju 117 Chemia A
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12
INWESTOR : Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Niedziela upr. konstr-budowlane 6099/GD/94
DATA OPRACOWANIA : 20.04.2018 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.04.2018 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Wynoszenie sprzętu i innych urządzeń z pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2*4,5+2*2,95)*4,35+(0,2*4,2)*2+(0,25*3,88)*2 - (2,01*3,88)-(1,55*3,44)	m ²		
			m ²	55,30	
				RAZEM	55,30
3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach wsp.R- 2 Za kształt sufitu 4,5*2,95+0,2*1,55+0,25*2	m ²		
			m ²	14,09	
				RAZEM	14,09
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami impregnującymi - powierzchnie pionowe - ściany (2*4,5+2*2,95)*4,35+(0,2*4,2)*2+(0,25*3,88)*2 - (2,01*3,88)-(1,55*3,44)	m ²		
			m ²	55,30	
				RAZEM	55,30
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami impregnującymi - powierzchnie poziome - sufit wsp. R-2 4,5*2,95+0,2*1,55+0,25*2	m ²		
			m ²	14,09	
				RAZEM	14,09
6	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowych - pod gładzie gipsowe 32	m		
			m	32,00	
				RAZEM	32,00
7	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (2*4,5+2*2,95)*4,35-(2,01*3,88)-(1,55*3,44)	m ²		
			m ²	51,68	
				RAZEM	51,68
8	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² wsp. R-2 4,5*2,95	m ²		
			m ²	13,28	
				RAZEM	13,28
9	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku (0,2*4,2)*2+(0,2*1,55)+(0,25*3,88)*2+(0,25*2)	m ²		
			m ²	4,43	
				RAZEM	4,43
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami o zwiększonej odporności 55,3+14,09	m ²		
			m ²	69,39	
				RAZEM	69,39
11	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami o zwiększonej odporności powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dod.zatrzenie malowanie 55,3+14,09	m ²		
			m ²	69,39	
				RAZEM	69,39
12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3	m		
			m	3,00	
				RAZEM	3,00
13	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² wsp.2 1,55*3,4	m ²		
			m ²	5,27	
				RAZEM	5,27
14	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.52 m ² 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	kalk. własna	Montaż rolet - rolety na napęd ręczny z linką o wymiarach 70x85cm, montowane do okna 2	kpl.		
			kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
16		Montaż rolet - rolety na napęd ręczny z linką o wymiarach 70x250cm, montowane do ściany 2	kpl.		
			kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
17	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 14,09	m ²		
			m ²	14,09	
				RAZEM	14,09
18	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej gr. 3,0 cm pod parkiet wraz z warstwą surbitu 14,09	m ²		
			m ²	14,09	
				RAZEM	14,09

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 14,09	m ² m ²	14,09	
				RAZEM	14,09
20	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm 14,09	m ² m ²	14,09	
				RAZEM	14,09
21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami impregnującymi- powierzchnie poziome 14,09	m ² m ²	14,09	
				RAZEM	14,09
22	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 14,09	m ² m ²	14,09	
				RAZEM	14,09
23	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 14,09	m ² m ²	14,09	
				RAZEM	14,09
24	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 0,6	m ² m ²	0,60	
				RAZEM	0,60
25	kalk. własna	Renowacja grzejnika zabytkowego 9 żeber (zdjęcie, piaskowanie, przepłukanie odpowiednimi środkami, malowanie i montaż z nowym zaworem i termostatem) 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	wycena indywidualna	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z materiałami z wkuciem pod tynk z wymianą osprzętu [skrzynki bezpiecznikowe gniazda 230V i instalacji komputerowej i alarmowej, oraz wymianą lamp (3 szt) 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	wycena indywidualna	Roboty instalacji sanitarnej -Przeróbka istniejącej 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	kalk. własna	Renowacja zabytkowych drzwi drewnianych 2,01X3,88 (szlifowanie, uzupełnienie brakujących elementów oraz ubytków, wymiana oszklwienia, renowacja zamków i szyldów, regulacja drzwi i dwukrotne lakierowanie) 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
29	KNR 4-01 0902-03	Wymiana - próg drzwiowy 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR-W 2-01 0202-02	Renowacja zabytkowych kratek wentylacyjnych wraz z elementami regulującymi (demontaż, piaskowanie, malowanie) 3	szt szt	3,00	
				RAZEM	3,00
31	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm 4,5*2+2,95*2+0,2*2+0,25*2-2	m m	13,80	
				RAZEM	13,80
32	KNR-W 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu 1,1	m ³ m ³	1,10	
				RAZEM	1,10
33	KNR-W 4-01 0109-15 + KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 15 km 1,1	m ³ m ³	1,10	
				RAZEM	1,10
34	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (1,55*3,4)*2	m ² m ²	10,54	
				RAZEM	10,54