




## Zakres Remontu Etap I



### LEGENDA:



### UWAGA:

- W budynku należy wymienić wszystkie instalacje poza instalacją c.o., która niedawno została wymieniona (z wyjątkiem nowoprojektowanych sanitariatów oraz pomieszczeń, w których dokonuje się zmianę funkcji, gdzie projektuje się nową instalację wod-kan i koryguje układ grzejników i podejść do grzejników).
- Przewiduje się odgałęzienie zasilające jeden hydrant - średnica Ø32, odgałęzienie zasilające dwa hydranty Ø40.
- Zasilenie w wodę użytkową przyborów sanitarnych przewiduje się z projektowanych przewodów prowadzonych pod stropem.
- Ścieki z przyborów sanitarnych na poziomie -1 odprowadzone będą do projektowanej instalacji kanalizacji podposadzkowej.
- Średnice przewodów, odprowadzających skropliny grawitacyjnie należy przyjąć:
  - 1 klimatyzator - Ø25,
  - 2,3 klimatyzatory - Ø32.

L.p.	Data zmiany	Opis zmiany	Podpis autora zmiany
<div>  <div> Firma "RECORD" Sp. z o.o.  80-299 Gdańsk, ul. Homera 55  tel.(58) 340 35 67, fax.(58) 340 35 69  record@record.gda.pl, ww.record.gda.pl </div> </div>			
Objekt:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WILIŚ-ŻELBET – ETAP I		Data: 05.2018
Projekt:	PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH		Nr rysunku: 04
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: SANITARNA	
Nazwa rysunku:	RZUT I PIĘTRA		Skala: 1:100
Autorzy:	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Specjalność:
Projektant:	mgr inż. ROBERT JANAŚ	POM/0039/POOS/11	instalacyjna
Współpraca:			
Sprawdził:	mgr inż. BEATA GLAPA-JURSZ	POM/0202/POOS/08	instalacyjna