
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

- : Prace remontowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 - : Gdańsk, ul. Traugutta 79
 - : Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
 - : 80-233 Gdańsk, ul. Traugutta 79
 - : Budowlana
- : maj 2019 r.
-

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala 201			
1	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek z parkietu 5.80*6.70	m ² m ²		
				38.86	
				RAZEM	38.86
2	KNR 4-01 d.1 0815-08	Demontaż cokołów z listew drewnianych 2*5.80+2*6.70+4*0.3	m m		
				26.20	
				RAZEM	26.20
3	NNRNKB d.1 202 1130-02	Naprawa posadzki poz.1	m ² m ²		
				38.86	
				RAZEM	38.86
4	KNR 2-02 d.1 1112-01	Ułożenie posadzki z wykładziny PCV przystosowanej do obiektów użyteczności publicznej wraz z wywinieciem na ściany 10cm - wykładzina z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulowane, wywiniete na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna, antystatyczna, przeznaczona na duże natężenie ruchu, odporna na scieranie, gr P wg badań ITB, antypoślizgowa 38.86+ (2*5.80+2*6.70+4*0.30-1.10)*0.10	m ² m ²		
				41.37	
				RAZEM	41.37
5	kalk. własna d.1	Likwidacja pęknięć na ścianach 10	m m		
				10.00	
				RAZEM	10.00
6	KNR-W 4-01 d.1 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.9*(2*6.70+2*5.80)-1.1*2.10	m ² m ²		
				70.19	
				RAZEM	70.19
7	KNR-W 4-01 d.1 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych 2*5.80+2*6.70+4*0.3	m m		
				26.20	
				RAZEM	26.20
8	KNR 2-02 d.1 1505-05 analogia	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z gruntowaniem, 2-krotne poz.6	m ² m ²		
				70.19	
				RAZEM	70.19
9	KNR 4-01 d.1 1206-04	Pomalowanie lamperii (lakier ochronny) - wejście na balkon 1.5*(2*5.80+2*6.70+4*0.3)	m ² m ²		
				39.30	
				RAZEM	39.30
10	KNR 4-01 d.1 0106-05	Usunięcie parkietu z budynku 38.86*0.022*1.3	m ³ m ³		
				1.11	
				RAZEM	1.11
11	KNR-W 4-01 d.1 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją poz.10	m ³ m ³		
				1.11	
				RAZEM	1.11
12	d.1	Demontaż ławek i siedzisk na trwale przymocowanych do posadzki i wyniesienie ich z pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego 1.00	kpl kpl		
				1.00	
				RAZEM	1.00
2		Sala 203			
13	KNR-W 4-01 d.2 0819-05	Rozebranie posadzek z parkietu 5.80*6.70	m ² m ²		
				38.86	
				RAZEM	38.86
14	KNR 4-01 d.2 0815-08	Demontaż cokołów z listew drewnianych 2*5.80+2*6.70+4*0.3	m m		
				26.20	
				RAZEM	26.20
15	NNRNKB d.2 202 1130-02	Naprawa posadzki poz.13	m ² m ²		
				38.86	
				RAZEM	38.86
16	KNR 2-02 d.2 1112-01	Ułożenie posadzki z wykładziny PCV przystosowanej do obiektów użyteczności publicznej wraz z wywinieciem na ściany 10cm - wykładzina z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulowane, wywiniete na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna, antystatyczna, przeznaczona na duże natężenie ruchu, odporna na scieranie, gr P wg badań ITB, antypoślizgowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		38.86+ (2*5.80+2*6.70+4*0.30-1.10)*0.10	m ²	41.37	
				RAZEM	41.37
17	d.2 kalk. własna	Likwidacja pęknięć na ścianach	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
18	KNR-W 4-01 d.2 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		2.9*(2*6.70+2*5.80)-1.1*2.10	m ²	70.19	
				RAZEM	70.19
19	KNR-W 4-01 d.2 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokołki z wykładziny PCV wywinętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych	m		
		2*5.80+2*6.70+4*0.3	m	26.20	
				RAZEM	26.20
20	KNR 2-02 d.2 1505-05 analogia	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z gruntowaniem, 2-krotne	m ²		
		poz.18	m ²	70.19	
				RAZEM	70.19
21	KNR 4-01 d.2 1206-04	Pomalowanie lamperii (lakier ochronny) - wejście na balkon	m ²		
		1.5*(2*5.80+2*6.70+4*0.3)	m ²	39.30	
				RAZEM	39.30
22	KNR 4-01 d.2 0106-05	Usunięcie parkietu z budynku	m ³		
		38.86*0.022*1.3	m ³	1.11	
				RAZEM	1.11
23	KNR-W 4-01 d.2 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją	m ³		
		poz.22	m ³	1.11	
				RAZEM	1.11
24	d.2	Demontaż ławek i siedzisk na trwale przymocowanych do posadzki i wyniesienie ich z pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego	kpl		
		1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Sala 204			
25	KNR-W 4-01 d.3 0819-05	Rozebranie posadzek z parkietu	m ²		
		5.6*6.60	m ²	36.96	
				RAZEM	36.96
26	KNR 4-01 d.3 0815-08	Demontaż cokołów z listew drewnianych	m		
		2*5.60+2*6.60+4*0.30-1.10	m	24.50	
				RAZEM	24.50
27	NNRNKB d.3 202 1130-02	Naprawa posadzki	m ²		
		poz.25	m ²	36.96	
				RAZEM	36.96
28	KNR 2-02 d.3 1112-01	Ułożenie posadzki z wykładziny PCV przystosowanej do obiektów użyteczności publicznej wraz z wywinieciem na ściany 10cm - wykładzina z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulowane, wywinęte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna, antystatyczna, przeznaczona na duże natężenie ruchu, odporna na scieranie, gr P wg badań ITB, antypoślizgowa	m ²		
		36.96+ (2*5.60+2*6.60+4*0.30-1.10)*0.10	m ²	39.41	
				RAZEM	39.41
29	d.3 kalk. własna	Likwidacja pęknięć na ścianach	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
30	KNR-W 4-01 d.3 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		2.9*(2*6.60+2*5.60)-1.1*2.10	m ²	68.45	
				RAZEM	68.45
31	KNR-W 4-01 d.3 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokołki z wykładziny PCV wywinętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych	m		
		2*5.60+2*6.60+4*0.30-1.10	m	24.50	
				RAZEM	24.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.3	KNR 2-02 1505-05 analogia	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z gruntowaniem, 2-krotne poz.30	m ² m ²	 68.45	
				RAZEM	68.45
33 d.3	KNR 4-01 1206-04	Pomalowanie lamperii (lakier ochronny) - wejście na balkon 1.5*(2*5.60+2*6.60+4*0.3)	m ² m ²	 38.40	
				RAZEM	38.40
34 d.3	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie parkietu z budynku 36.96*0.022*1.3	m ³ m ³	 1.06	
				RAZEM	1.06
35 d.3	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji be- tonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją poz.34	m ³ m ³	 1.06	
				RAZEM	1.06
36 d.3		Demontaż ławek i siedzisk na trwale przymocowanych do posadzki i wyniesie- nie ich z pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
4		Pokój 012			
37 d.4	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią 5.80*4.2	m ² m ²	 24.36	
				RAZEM	24.36
38 d.4	kalk. własna	Likwidacja pęknięć na ścianach 5	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00
39 d.4	KNR-W 4-01 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 4.5*(1.63+1.40+1.40+2.0+1.40+3.0+5.80)-2.10*1.10	m ² m ²	 72.53	
				RAZEM	72.53
40 d.4	KNR 2-02 1505-05 analogia	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z gruntowaniem, 2-krotne poz.39	m ² m ²	 72.53	
				RAZEM	72.53
41 d.4		Wyniesienie i ponowne wniesienie po remoncie umeblowania pokoju 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
5		Pokój 517a			
42 d.5	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią 5.50*2.40	m ² m ²	 13.20	
				RAZEM	13.20
43 d.5	kalk. własna	Likwidacja pęknięć na ścianach 3	m m	 3.00	
				RAZEM	3.00
44 d.5	KNR-W 4-01 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 2.60*(2*5.50+2*2.40)-2.10*1.10	m ² m ²	 38.77	
				RAZEM	38.77
45 d.5	KNR 2-02 1505-05 analogia	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z gruntowaniem, 2-krotne poz.44	m ² m ²	 38.77	
				RAZEM	38.77
46 d.5		Wyniesienie i ponowne wniesienie po remoncie umeblowania pokoju 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
6		Naprawa wykładziny - holl III piętro			
47 d.6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 0.5*2.5	m ² m ²	 1.25	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.25
48	KNR 4-01 d.6 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.47	m ² m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
49	KNR 0-23 d.6 2611-01 lub analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.47	m ² m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
50	KNR 4-01 d.6 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu 1	miejsc. miejsc.	1.00	
				RAZEM	1.00
51	NNRNKB d.6 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki poz.47	m ² m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
52	NNRNKB d.6 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod wykładziny PCV poz.47	m ² m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
53	KNR-W 2-02 d.6 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnejrulowane, wywinęte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna, antystatyczna, przeznaczona na duże natężenie ruchu, odporna na ścieranie, gr P wg badań ITB, antypoślizgowa Krotność = 1.12 poz.47	m ² m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
54	KNR-W 2-02 d.6 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12 poz.53	m ² m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
7		Pomalowanie dwóch stanowisk dla inwalidów - hala garażowa			
55	KNR 4-01 d.7 0211-01 lub analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - oczyszczenie miejsc postojowych ze starej zniszczonej powłoki malarskiej 5.20*6.90+5.2*6.50	m ² m ²	69.68	
				RAZEM	69.68
56	KNR 0-23 d.7 2611-01 lub analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - zmycie poz.55	m ² m ²	69.68	
				RAZEM	69.68
57	NNRNKB d.7 202 1130-02	Naprawa posadzki miejsc postojowych dla niepełnosprawnych poz.55	m ² m ²	69.68	
				RAZEM	69.68
58	KNNR 6 d.7 0705-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie - koperty i znak miejsce dla niepełnosprawnych poz.55	m ² m ²	69.68	
				RAZEM	69.68
8		Ścianki w hali garażowej			
59	KNR 2-02 d.8 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 - płyty wodoodporne 2*(5.50+5.6-1.0)	m ² m ²	20.20	
				RAZEM	20.20
60	NNRNKB d.8 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe poz.59*2	m ² m ²	40.40	
				RAZEM	40.40
61	KNR 2-02 d.8 1505-05 analogia	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z gruntowaniem, 2-krotne 40.4	m ² m ²	40.40	
				RAZEM	40.40
9		Narożniki ochronne			
62	KNR-W 2-02 d.9 1217-01 analogia	Narożniki ochronne aluminiowe o grubości 3mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		101*1.5	m	151.50	
				RAZEM	151.50
63	KNR-W 2-02 d.9 1217-01 analogia	Naprawa uszkodzonych narożników ścian - demontaż uszkodzonych narożników wstawienie nowych, wykonanie gładzi pomalowanie ścian	m		
		12*2.5	m	30.00	
				RAZEM	30.00
64	NNRNKB d.9 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		101*2.5+12*2.5*2	m ²	312.50	
				RAZEM	312.50
65	KNR 2-02 d.9 1505-05 analogia	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z gruntowaniem, 2-krotne	m ²		
		poz.64	m ²	312.50	
				RAZEM	312.50
10		Naprawa tynku na tarasie od frontu przy bramie garażowej			
66	KNR 4-01 d.10 0701-10 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m ² - skucie wyprawy elewacyjnej od spodu tarasu (10.50+2.80)*0.5	m ²		
			m ²	6.65	
				RAZEM	6.65
67	KNR-W 2-02 d.10 1217-01 analogia	Wykonanie kapinosu na całej długości tarasu nad wjazdem do hali garażowej	m		
		10.50+2.80	m	13.30	
				RAZEM	13.30
68	KNR 0-23 d.10 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		poz.66	m ²	6.65	
				RAZEM	6.65
69	KNR 0-23 d.10 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.66	m ²	6.65	
				RAZEM	6.65
70	KNR 0-23 d.10 0932-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne	m ²		
		poz.66	m ²	6.65	
				RAZEM	6.65
11		Malowanie ścian po zalaniu (hala garażowa, korytarz przy windzie i przed halą garażową, pomieszczenie zaworu głównego, wiatrołap hali garażowej, pomieszczenie gospodarcze, klatka schodowa przy wyjeździe z garażu, wiatrołap przy klatce schodowej przy wyjeździe z garażu)			
71	KNR 4-01 d.11 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		45	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
72	KNR 4-01 d.11 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		poz.71	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
73	KNR 2-02 d.11 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.71	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
74	NNRNKB d.11 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy - gruntowanie przed gładziami gipsowymi i malowaniem	m ²		
		poz.71	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
75	KNR 2-02 d.11 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
76	KNR 2-02 d.11 1505-05 analogia	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z gruntowaniem, 2-krotne	m ²		
		175	m ²	175.00	
				RAZEM	175.00
77	KNR-W 4-01 d.11 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		200	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12		Korytarz przed Dziekanatem			
78	d.12 kalk. własna	Likwidacja pęknięć na ścianach	m		
		4.5	m	4.50	
				RAZEM	4.50
79	KNR-W 4-01 d.12 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		3.0*(3.0+11.10+2.0+4.80)	m ²	62.70	
				RAZEM	62.70
80	KNR 2-02 d.12 1505-05 analogia	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z gruntowaniem, 2-krotne - UWAGA: Ściany długości 2,0m i 4,80 pomalowane na kolor granatowy - do uzgodnienia z Zamawiającym poz.79	m ²		
			m ²	62.70	
				RAZEM	62.70
13		Wykonanie oznaczeń poszczególnych kondygnacji			
81	KNR 2-02 d.13 1505-05 analogia	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z gruntowaniem, 2-krotne - UWAGA: Pomalować fragmenty ścian klatek schodowych- kolor granatowy - wzór i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 6*2*9.5	m ²		
			m ²	114.00	
				RAZEM	114.00
82	KNR 2-02 d.13 1505-05 analogia	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z gruntowaniem, 2-krotne - UWAGA: Pomalować fragmenty ścian klatek schodowych- kolor czerwony - wzór i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 6*2*0.5	m ²		
			m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
83	d.13	Wykonanie oznaczeń poszczególnych kondygnacji od 0 do 5 - wymiary oznaczeń do uzgodnienia z Zamawiającym 6*2	kpl		
			kpl	12.00	
				RAZEM	12.00
14		Malowanie korytarza I piętro			
84	KNR-W 4-01 d.14 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		3.0*(16.0+3.85+1.53+5.80+0.15+5.73+0.6+11.60+0.6+7.07+0.57+6.93+1.62+1.80+4.30+0.6+1.33+4.07+0.6+4.07+1.33+2.20+2.20+4.67+0.4+1.90+0.4+5.16+1.91+1.53)+6.50*11.60	m ²	376.96	
				RAZEM	376.96
85	d.14 kalk. własna	Likwidacja pęknięć na ścianach	m		
		80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
86	KNR 2-02 d.14 1505-05 analogia	Malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia i zmywanie z gruntowaniem, 2-krotne - UWAGA: Pomalować fragmenty ściany dł. 7,07 m na- kolor granatowy - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym poz.84	m ²		
			m ²	376.96	
				RAZEM	376.96
87	KNR 4-01 d.14 1206-04	Pomalowanie lamperii (lakier ochronny) - wejście na balkon	m ²		
		1.5*(16.0+3.85+1.53+5.80+0.15+5.73+0.6+11.60+0.6+7.07+0.57+6.93+1.62+1.80+4.30+0.6+1.33+4.07+0.6+4.07+1.33+2.20+2.20+4.67+0.4+1.90+0.4+5.16+1.91+1.53+11.60)	m ²	168.18	
				RAZEM	168.18

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Sala 201								
2	Sala 203								
3	Sala 204								
4	Pokój 012								
5	Pokój 517a								
6	Naprawa wykładziny - holl III piętro								
7	Pomalowanie dwóch stanowisk dla inwalidów - hala garażowa								
8	Ścianki w hali garażowej								
9	Narożniki ochronne								
10	Naprawa tynku na tarasie od frontu przy bramie garażowej								
11	Malowanie ścian po zalaniu (hala garażowa, korytarz przy windzie i przed halą garażową, pomieszczenie zaworu głównego, wiatrołap hali garażowej, pomieszczenie gospodarcze, klatka schodowa przy wyjeździe z garażu, wiatrołap przy klatce schodowej przy wyjeździe z garażu)								
12	Korytarz przed Dziekanatem								
13	Wykonanie oznaczeń poszczególnych kondygnacji								
14	Malowanie korytarza I piętro								
	RAZEM netto								
	VAT								
	Razem brutto								

Słownie: