

Zestawienie materiałów

Poniższe zestawienie zawiera materiały, które Zamawiający będzie wydawał Wykonawcom na bieżąco według zapotrzebowania.

1. Kabel światłowodowy
 - zewnętrzny typu Z-XOTKtsd o profilach 144J, 72J, 48J, 24J (zgromadzone na bębnach o maksymalnej średnicy 140cm)
 - wewnętrzny budowlany niepalny typu EXO-FI LSOH o profilu 12J (zgromadzone na bębnach o maksymalnej średnicy 120cm)
 - kable różnych profili w postaci ściniek lub pochodzące z demontażu o długościach 50-700m
2. Mufa światłowodowa oraz wyposażenie
 - typu Raychem FOSC400A4 lub FOSC400B4 (komplety wraz z uszczelnieniami)
 - typu Möller SEC-23 lub SEC-23S (komplety wraz z uszczelnieniami)
 - kasetki do muf
 - zamknięcia termokurczliwe do muf starszego typu
3. Przełącznica światłowodowa wyposażone w adaptory oraz dodatkowe wyposażenie
 - ścienna (skrzynkowa) mała, do mocowania na ścianie na maksymalnie 6 pól krosowych
 - ścienna (skrzynkowa) średnia, do mocowania na ścianie na maksymalnie 24 pola krosowe
 - panelowa 19", o wysokości 1U, 2U, 3U, na maksymalnie 96 pól krosowych
 - systemowa w postaci subracków i modułów 3U do montażu w stojakach typu LiSA
 - półki zapasu patchcordów
4. Studnia teletechniczna typu SKR-1 lub SK-1 oraz wyposażenie
 - wieloelementowy korpus studni
 - rama typu lekkiego lub ciężkiego
 - nakrywy typu lekkiego z wietrznikiem i bez wietrznika, typu ciężkiego z wietrznikiem (wszystkie z logo TASK)
5. Zasobnik oraz wyposażenie
 - zasobnik plastikowy z komorą na montaż jednego złącza kablowego, wraz ze znacznikiem elektromagnetycznym typu EMS
 - betonowy słupek typu SO
6. Stelaże i skrzynie do gromadzenia zapasów kabla
 - stelaż mały (na 30m kabla)
 - stelaż duży (na 80m kabla)
 - skrzynia mała (o max. wymiarach 550x550x100)
 - skrzynia duża (o max. wymiarach 750x750x250)
7. Termokurczliwa osłona spawu
 - o wymiarach 41-45mm i grubości $2,4 \pm 0,2$ mm
8. Tabliczka oznaczeniowa (informacyjna) na kabel światłowodowy wg wzoru TASK

Pozostałe materiały niezbędne do wykonania prac, a nie ujęte w powyższym zestawieniu, zapewnia Wykonawca.