


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
UŻYTKOWEJ PARTERU		
nr	nazwa	pow.[m ²]
0.1	POKÓJ DZIENNY	17.25
0.2	SYPIALNIA	10.98
0.3	ŁAZIENKA	2.97
0.1	TARAS	10.48
RAZEM		31,20m ²

przylącze kanalizacji sanitarnej podłączyć do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej dostępnym do rzędnych istniejących

analizacji sanitarnej DN110
yprowadzić ponad dach
zakończyć wywiewką



Legenda:

- przewód kanalizacji sanitarnej PVC-u
- kielichowy łączony na uszczelki gumowe (spadek przewodów kanalizacyjnych 1,5-3,0%) - kanalizacja sanitarne
- podposadzkowa

Sz1	Sz2
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
pom. suche	pom. mokre
DESKA ELEWACYJNA, GR. 28mm	DESKA ELEWACYJNA, GR. 28mm
pozioma mocowana na półwypust	pozioma mocowana na półwypust
KONTAKTY DYSTANSOWE 60x20mm	KONTAKTY DYSTANSOWE 60x20mm
PUSTKA POWIETRZNA, GR. 2cm	PUSTKA POWIETRZNA, GR. 2cm
FOŁA PAROPRZEPUSZCZALNA / WATROIZOLACJA	FOŁA PAROPRZEPUSZCZALNA / WATROIZOLACJA
WEŁNA MINERALNA, GR. 4cm	WEŁNA MINERALNA, GR. 4cm
KONSTRUKCJA NOŚNA 12x12cm, 5x12cm	KONSTRUKCJA NOŚNA 12x12cm, 5x12cm
WEŁNA MINERALNA, GR. 12cm	WEŁNA MINERALNA, GR. 12cm
między konstrukcją nośną	między konstrukcją nośną
FOŁA PE	FOŁA PE
BOAZERIA, GR. 15mm	2x PŁYTA G-K WODOODPORNA, GR. 2,5cm
	TERAKOTA NA KLEJU WODOSZCZELNYM, GR. 2cm

Sz1	Sz2
ŚCIANY WEWNĘTRZNE	ŚCIANY WEWNĘTRZNE
pom. suche	pom. mokre / suche
BOAZERIA, GR. 15mm	TERAKOTA NA KLEJU WODOSZCZELNYM, GR. 2cm
KONSTRUKCJA NOŚNA, GR. 5x10cm	2x PŁYTA G-K WODOODPORNA, GR. 2,5cm
WEŁNA MINERALNA WYGŁUSZAJĄCA, GR. 10cm	KONSTRUKCJA NOŚNA, GR. 5x10cm
między konstrukcją nośną	WEŁNA MINERALNA WYGŁUSZAJĄCA, GR. 10cm
BOAZERIA, GR. 15mm	między konstrukcją nośną
	BOAZERIA, GR. 15mm

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna tel. 058/ 680 83 69 NIP 591-163-58-00, Regon 220376462	989-2019
POLITECHNIKA GDAŃSKA UL. NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK	SKALA 1:50
INWESTYTOR: Remont 10 budynków rekreacji indywidualnej, dz. nr ewd. 430/1, obręb Czarna, gmina Kościerzyna	NR RYS. S3
BRANŻA: INSTALACJA KANALIZACYJNA	DATA 06.2019
RZUT PARTERU	
PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Molinowski upr. nr 294/Gd/2002 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodocigowych i kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania i kierownictwa robotami bez ograniczeń	