



Dział zamówień publicznych

Gdańsk, data 11.12.2020 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych na terenie Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i częściowym remontem sieci wodno-kanalizacyjnej na działce nr 357/12 obręb 055 ZP/284/055/R/20

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany zapisów Siwz.

Pytanie 1:

W pkt. 4 w Rozdz. III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia wymieniono „wycinka krzewów”. Proszę o podanie pozycji w przedmiarze robót do wyceny.

Odpowiedź:

Zakres „wycinki krzewów” nie jest ujęty w przedmiarze i nie obejmuje niniejszego zamówienia.

Pytanie 2:

W poz. 1.7 przedmiaru robót dla WETI podano do rozbiórki 128m krawężników betonowych 15x30cm. Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4 w Rozdz. III SIWZ podano 108 mb. Prosimy o sprostowanie rozbieżności.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 128 mb krawężników betonowych 15X30 cm.

Pytanie 3:

W poz. 1.2 przedmiaru robót WETI podano 276m² rozbiórki nawierzchni bitumicznej. Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4 w Rozdz. III SIWZ podano 268 m². Prosimy o sprostowanie rozbieżności.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 268 m²rozbiórki nawierzchni bitumicznej.

Pytanie 4:

W poz. 1.3 przedmiaru robót WETI podano 268m² rozbiórki podbudowy betonowej. Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4 w Rozdz. III SIWZ wskazano 8 m² rozbiórki nawierzchni betonowej. Prosimy o sprostowanie rozbieżności.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć $276 \text{ m}^2 = (268+8)$ rozbiórki podbudowy betonowej.

Pytanie 5:

W poz. 1.11 przedmiaru robót MW podano 185 m rozbiórki obrzeży 8x30 cm. Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4 w Rozdz. III SIWZ wskazano 188 m. rozbiórki obrzeży. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 188 mb rozbiórki obrzeży 8x30 cm.

Pytanie 6:

W poz. 2.9 przedmiaru robót WETI wskazano przestawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30cm w ilości 32m. W pkt. 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia w Rozdz. III SIWZ nie podano tego zakresu robót do wyceny, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć przestawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm w ilości 32 m.

Pytanie 7:

Czy zapisy w pkt. 14 w rozdz. X SIWZ są poprawne w odniesieniu do danych adresowych różnych niż w pkt. 1 w Rozdz. XI SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy są poprawne.

Pytanie 8:

Prosimy o poprawę numeracji załączników do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawi numerację Załączników: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz Klauzula informacyjna dot. RODO i zamieści poprawione dokumenty na stronie internetowej.

Pytanie 9:

W nawiązaniu do § 3 umowy i ust. 14 prosimy o przekazanie wzoru karty materiałowej.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści wzór karty materiałowej na stronie internetowej.

Pytanie 10:

Prosimy o wyjaśnienie, czy kosztorys ofertowy wraz z czynnikami cenotwórczymi R, M, S, Kp, Kz, Z należy dołączyć do oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami w Rozdziale XIV Siwz pkt 3 Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wersję szczegółową kosztorysu ofertowego (w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej), który służył wykonawcy do wyliczenia ceny oferty.

Pytanie 11:

Prosimy o przekazanie szczegółowych specyfikacji technicznych dla branży sanitarnej i elektrycznej.

Odpowiedź:

Roboty sanitarne i elektryczne należy wykonać zgodnie z przekazanym opracowaniem technicznym oraz SIWZ.

Pytanie 12:

W SST. D.00.00.00 Wymagania Ogólne w pkt. 1.6 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M.00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy te nie dotyczą przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zapisy SST. D.00.00.00 Wymagania Ogólne w pkt. 1.6 nie dotyczą przedmiotu zamówienia.

Pytanie 13:

W SST D.00.00.00 Wymagania ogólne w pkt. 7.4 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Prosimy o wyjaśnienie ww. zagadnień.

Odpowiedź:

Zapisy SST. D.00.00.00 Wymagania Ogólne w pkt. 7.4 nie dotyczą przedmiotu zamówienia.

Pytanie 14:

W SST D.01.02.04 wymieniono rozbiórkę ogrodzeń i barier oraz poręczy. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne dodanie pozycji do przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbiórki ogrodzeń i barier oraz poręczy.

Pytanie 15:

W SST D.05.03.23a wymieniono układanie nawierzchni z kostki brukowej 10x20 cm gr. 8 cm koloru grafitowego. Prosimy o wyjaśnienie tego zakresu i ewentualne dodanie pozycji do przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje układanie nawierzchni z kostki brukowej 10x20 cm gr. 8 cm koloru grafitowego.

Pytanie 16:

W SST D.08.02.01 wymieniono płytki chodnikowe 30x30x6 cm koloru szarego, płukane, a w poz. 3.4 przedmiaru robót WETI oraz w poz. 3.4 przedmiaru robót MW podano płytki 30x30x8cm, płukane, szare. Jaką grubość płytek betonowych przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć płytki 30x30x8 cm płukane, szare.

Pytanie 17:

W SST D.09.01.01 Zieleń Drogowa wymieniono:

-zakładanie trawników i pielęgnacja trawników na terenie płaskim i na skarpach,

- sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach,

- wykonanie kwietników.

Natomiast w przedmiarach robót WETI i MW w poz. 4.1 wymieniono humusowanie z obsianiem trawą. Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonanie kwietników i sadzenie drzew i krzewów jest w zakresie przedmiotu zamówienia i w jakiej ilości i jakiego rodzaju. Prosimy o ewentualne dodanie pozycji do wyceny do przedmiaru robót

Odpowiedź:

Wykonanie kwietników i sadzenie drzew i krzewów nie jest objęte zakresem zamówienia

Pytanie 18:

Pozycja 1.5 i 2.12 przedmiaru robót WETI zawierają rozbiórkę tych samych kostek betonowych. Czy Zamawiający połączy te pozycje.

Odpowiedź:

Pozycja 1.5 dotyczy rozbiórki kostki betonowej do utylizacji

Pozycja 2.12 dotyczy rozbiórki kostki betonowej do robót instalacyjnych.

Pytanie 19:

Prosimy o dostosowanie dla Podwykonawcy załącznika nr 2 do SIWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Załącznik nr 2 jest uniwersalnym oświadczeniem do samodzielnego dostosowania, zarówno przez Wykonawcę, jak i Podwykonawcę, poprzez wypełnienie/skreślenie odpowiednich części. Zamawiający nie będzie przygotowywał dodatkowych, osobnych dla Podwykonawcy, oświadczeń.

Pytanie 20:

W dokumentacji znajduje się SST D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego, prosimy o wyjaśnienie, czy zakresu tych robót jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zakres w/w robót nie jest objęty zamówieniem.

Pytanie 21:

Prosimy o przekazanie planu sytuacyjnego dla docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Plan sytuacyjny zostanie przekazany wyłonionemu Wykonawcy w trakcie realizacji robót.

Pytanie 22:

Prosimy o przekazanie SST na oznakowanie pionowe i poziome.

Odpowiedź:

Docelową organizację ruchu należy wykonać zgodnie z przekazanym opracowaniem technicznym oraz SIWZ.

Pytanie 23:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót WM o pozycje dotyczące oznakowania poziomego dla miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – Rozdział III SIWZ pkt. 4 „Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych – oznakować pionowo i poziomo”.

Odpowiedź:

Do wyceny należy założyć wykonanie oznakowania poziomego miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych w ilości podanej w opisie projektu technicznego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 24:

Kosztorysy ofertowe należy złożyć do oferty czy po wyborze najkorzystniejszej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami w Rozdziale IV Siwz pkt 3 Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wersję szczegółową kosztorysu ofertowego (w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej), który służył wykonawcy do wyliczenia ceny oferty.

Pytanie 25:

Proszę o udostępnienie rysunków technicznych, przekrojów, PZT itp.

Odpowiedź:

Wszelkie niezbędne materiały Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej.

Pytanie 26:

Materiał z rozbiórki należy zutylizować?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 27:

Humusowanie należy wykonać na grubość 10 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 28:

Prosimy o wyjaśnienie o rozbiórkę jakich obiektów kubaturowych chodzi Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Rozbiórka elementów kubaturowych nie jest objętą przedmiotem zamówienia.

Pytanie 29:

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie ślepego kosztorysu.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści ślepy kosztorys na stronie internetowej.

Pytanie 30:

Prosimy o dokładne określenie ilości krzewów do wycinki.

Odpowiedź:

Zakres „wycinki krzewów” nie jest ujęty w przedmiarze i nie obejmuje niniejszego zamówienia.

Pytanie 31:

W przedmiarze robót nie umieszczono pozycji opisanej w projekcie jako: 9.2. *Oznakowanie poziome. Projekt przewiduje wykonanie oznakowania poziomego w postaci wyznaczenia dwóch miejsc postojowych dla niepełnosprawnych P-18 uzupełnionych P-24 według wskazań Zamawiającego.*

Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru robót z podaniem czy ma to być tylko malowanie białe linii i symboli, czy też zgodnie z nowymi przepisami oznakowanie w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:

Do wyceny należy założyć wykonanie oznakowania poziomego miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych w ilości podanej w opisie projektu technicznego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 32:

W opisie projektu brak znaków D18a + T 29 parking dla niepełnosprawnych.

Prosimy o potwierdzenie, iż nie należy ich umieszczać lub o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź:

Do wyceny należy założyć wykonanie oznakowania pionowego miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych w ilości podanej w opisie projektu technicznego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórki i odtworzenie nawierzchni przedstawione w rozdziałach 1-3 przedmiarów obejmują roboty wyszczególnione w pozycjach rozdziału 4 roboty wykończeniowe.

Odpowiedź:

Potwierdzamy.

Pytanie 34:

Dotyczy regulacji studni wg *KNR 2-31 1406-03 lub analogia . Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych* poz.4.3 [13 szt] przy Wydz. Mechanicznym i poz.4.5 [11] przy Wydz. WETI

W opisie projektu zapisano na stronie 10: 4. Regulacja wjazdu i wysokości studni:

- *korpus studni należy zakończyć płytą nastudzienną DN 1440 z otworem DN 600,*
- *na studniach należy zamontować włązy żeliwne o klasie wytrzymałości D400 z opisem* *kanalizacja sanitarna lub kanalizacja deszczowa,*
- *w celu regulacji wysokości wjazdu do nawierzchni, należy stosować prefabrykowane*

pierścienie, nie dopuszcza się regulacji, wysokości włazu pierścieniami, różnicy wysokości większej powyżej 0,25 [m], łączenia elementów studni należy zespolić zaprawą.

Czy należy w tych pozycjach przyjąć regulację w rozumieniu podanej podstawy wyceny [tabela 1406 KNR 231] , czy też zgodnie z opisem projektu tj : z wymianą płyty nastudziennej i wymianą żeliwa

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć regulację w rozumieniu podanej podstawy wyceny [tabela 1406 KNR231].

Pytanie 35:


Czy w pozycji 4.1 Humusowanie z obsianiem [oba przedmiary] należy uwzględnić roczną pielęgnację?

Odpowiedź:

Nie.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Udzielone odpowiedzi oraz zmiany stanowią integralną część Siwz oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców.


Kancelarz
Politechniki Gdańskiej
mgr inż. Mariusz Mieler
.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

