


**rzut pomieszczeń 363, 364,
piętro III
Gmach Główny WAPG
skala 1:50**



ETAP PRAC A

- Usunięcie subitu i prace rozbiórkowe

ETAP PRAC B

- Wykonać warstwę wyrównującą posadzkę przy pomocy wylewki samopoziomującej.
- Wykonać szpachlowanie sufitów w pomieszczeniach biurowych, oraz pomalować je dwukrotnie farbą.
- Zamontować wykładzinę PCV w pomieszczeniach biurowych, wybielić na wysokość 8cm.
- Zamontować okładzinę ochronną PCV o szerokości 50 centymetrów poza obrys urządzenia. Zamocować według zaleceń producenta. Okładzina w kolorze RAL 7001 siłowy.

ETAP PRAC C

- Wykonać wyposażenie meblowe zgodnie z opisem.
- Wyposażyć pomieszczenia w armaturę sanitarną (zlewy z niezbędnymi elementami armatury) zgodnie z częścią rysunkową.

ETAP PRAC D

- W pokoju 364 wykonać szpachlowanie ścian gładzią gipsową na siatce, następnie pomalować farbą lateksową w jasnym kolorze. W pokoju 363 wykonać szpachlowanie ścian gładzią gipsową, następnie pomalować farbą akrylową w kolorze jasnym.

ETAP PRAC E

- Parapety pomalować farbą w kolorze białym (dokładny rodzaj i parametry według wyboru zlecającego).
- Wewnętrzne elementy żeliwne, kratki i parapetu, oczyścić i pozostawić nie malowane.

UWAGA: Zamawiający planuje wykonać część prac siłami własnymi zakres prac objętych kontraktacją zgodnei z Opim Przedmiotu Zamówienia

Rozwiązania materiałowe

Jako podstawowy materiał wykonania korpusów meblowych, frontów, pólek należy przyjąć płyty MDF o różnych grubościach. Materiałem wykończeniowym jest laminat PCV, (przedstawić minimum 3 propozycje laminatu do akceptacji Zamawiającego), zgodnie z zestawieniem. Tylne elementy szaf i regałów należy zamocować na gwoździe.

Nóżki w szafach, regałach, zabudowach, aneksach kuchennych - regulowane. Osobno należy wykonać cokol jak element maskujący.

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA MEBLI:

1. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami.
2. Wszystkie wymiary należy potwierdzić i zweryfikować w naturze, przed wykonaniem jakiegokolwiek prac i przed przystąpieniem do produkcji. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z projektantem.
3. Wycena realizacji powinna zawierać:
 - pomiary przed wykonaniem, weryfikacja i potwierdzenie rozwiązań przyjętych w projekcie
 - dostarczenie próbek do akceptacji przez Zamawiającego
 - wykonanie mebli zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie
 - ewentualne poprawki na miejscu budowania, konieczne ze względu na niepasowanie elementów, lub wynikające ze stanu faktycznego
 - wyczyszczenie mebli po montażu
4. Niedopuszczalne są usterki polegające na trwałym zabrudzeniu, zarysowaniu powierzchni mebli, uszkodzeni mechanicznych, wyszczerbieni, powstaniu szczelin wynikających z niepasowania.
5. Ze względu na brak możliwości posługiwania się nazwami własnymi materiałów należy wszystkie przyjęte rozwiązania potwierdzić i zweryfikować z Zamawiającym przed rozpoczęciem produkcji.
6. Wszystkie regały, szafy, zabudowy powinny zostać zamocowane w sposób trwały do ściany za pomocą łączników mechanicznych. Łączenie powinno być niewidoczne z zewnątrz. Od wewnętrznej widoczne łączniki zamaskować zaślepkami z tworzywa w kolorze jak najbardziej zbliżonym do koloru mebla.

1. Uchwyty meblowe

Meble, zgodnie z oznaczeniem na części rysunkowej, powinny zostać wyposażone w uchwyty. Uchwyty powinny być mocowane dwupunktowo do płyty frontowej w sposób zapewniający trwałość połączenia i brak możliwości poluzowania elementów. Uchwyty powinny być wykonane jako metalowe. Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Zamawiającego próbki uchwytów (minimum 3), celem dokonania wyboru odpowiedniego wzoru. Preferuje się zwrócić uwagę na nowoczesne, proste, bez luków i krzywizn.

2. Elementy wykończeniowe mebli

Meble należy wyposażyć w elementy wykończeniowe zgodnie z częścią rysunkową.

3. Zabudowa aneksów kuchennych

W blacie zabudowy należy przewidzieć konieczność zamontowania zlewu jednokomorowego z oczekaczem. Armaturę należy wyposażyć we wszystkie niezbędne elementy takie jak syfon, złączki do podłączenia baterii, odpływ. Bateria powinna posiadać kształt i wzornictwo zbliżone do przedstawionego na części rysunkowej. Bateria mieszająca, chrom, mat. Wylewka wyposażona w perlator. Szczegółowe parametry opisane w zestawieniu wyposażenia.

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH JEDNEGO PRODUCENTA O STANDARDZIE JAKOŚCI NIE GORSZYM NIŻ OPISANY