

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania prac podwodnych przy poligonie kontrolno-pomiarowym MD83 na terenie Portu Wojennego Świnoujście w rzece Świna przy nabrzeżu MP60, zamontowanym na głębokości ok. 6 metrów.

Zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Demontaż oraz wyciągnięcie na nabrzeże trzech poprzeczek drewnianych o długości ok. 3 metrów z nabitych w dno trzech par pali (pale wystają z dna na wysokość od 0,9 metra do 1,35 metra).
2. Oczyszczenie powierzchni pali z obrostów, muszli i innych zanieczyszczeń. Sprawdzenie stanu górnej powierzchni pali i ewentualne odcięcie uszkodzonej części pali.
3. Montaż trzech nowych sosnowych poprzeczek o wymiarach 300x300x3000 [mm] (wys. x szer. x dł.) na palach przy pomocy stalowych 6 sztuk obejm oraz 108 sztuk wkrętów $\varnothing 10 \times 120$. Obejmy i wkręty w wymaganych ilościach dostarcza Zamawiający.
4. Montaż sosnowej belki wzdłużnej o wymiarach 300x500x18000 [mm] (wys. x szer. x dł.) na poprzeczkach wymienionych w punkcie 3 opisu według opracowanej w konsultacji z Zamawiającym metody topienia. Mocowanie belki wzdłużnej do poprzeczek za pomocą dostarczonych przez Zamawiającego elementów.

Wykaz oświadczeń, których Zamawiający może żądać od Wykonawców w toku prowadzonego postępowania:

1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że:
 - a) posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie i dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania we własnym zakresie prac w ramach zamówienia,
 - b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zakresu prac w ramach zamówienia;
 - c) posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na kwotę co najmniej równą wartości oferty;
 - d) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
2. Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu zgodnie z treścią w załączeniu.

Zamawiający będzie żądał od Wykonawców udokumentowania faktu, że Wykonawca w przeciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeśli okres działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej 1 usługę w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia o wartości proporcjonalnej do szacunkowej wartości zamówienia.

Oferta powinna zawierać:

1. Wycenę za 5 dni roboczych potrzebnych na przeprowadzenie ww. prac.
2. Wycenę za jeden dzień roboczy (w przypadku wydłużenia czasu realizacji prac np. o kilka dni roboczych).
3. Wycenę za jeden dzień przestoju ww. pracach w przypadku warunków meteorologicznych uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie prac.
4. Cena oferty powinna zawierać cenę brutto będącą sumą wszystkich pozycji oraz zawierającą wszelkie koszty, które musi ponieść Wykonawca aby zrealizować powyższą usługę.
5. Forma płatności - przelew 21 dni,
6. Waluta PLN.

Wymagania dodatkowe:

1. Płatność za usługę uzależniona będzie od liczby pełnych dni roboczych poświęconych na wykonanie wszystkich założonych zadań zawartych w wykazie prac oraz dni przestoju.
2. Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie czas od 8 do 10 godzin w ciągu dnia, w którym nurkowie wykonują pracę bądź są w gotowości do wykonania pracy.
3. Przez "dzień przestoju" Zamawiający rozumie dzień, w którym Wykonawca jest gotowy do podjęcia prac, lecz ze względu na czynniki zewnętrzne (np. złe warunki atmosferyczne) prace nie mogą być wykonywane.
4. Decyzję o zaistnieniu dnia przestoju Wykonawca każdorazowo podejmie w konsultacji z Zamawiającym.
5. W przypadku zaistnienia 2 dni przestoju pod rząd i braku perspektyw na realizację prac w kolejnym dniu Zamawiający może podjąć decyzję o czasowym przerwaniu prac do momentu pojawienia się możliwości ich kontynuacji potwierdzoną pisemnym protokołem.
6. Godzina rozpoczęcia prac w poszczególnych dniach roboczych każdorazowo ustalana będzie z Zamawiającym.
7. Narzędzia (np. piły) oraz usługi (np. wynajem łodzi, dźwigu itp.) niezbędne do wykonania ww. prac zapewnia Wykonawca.
8. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to połowa listopada 2023 r. (dokładna data zostanie ustalona z Zamawiającym).
9. Prace muszą zostać wykonane do 15 grudnia 2023 r.
10. Wykonawca musi posiadać możliwości techniczne zapewniające stałą łączność audio-video z pracującym pod wodą nurkiem, umożliwiającą podgląd wykonywanych prac w czasie rzeczywistym.
11. Zamawiający zapewnia następujące zasoby niezbędne do wykonania prac:
 - a) zespół inżynierów do konsultacji i nadzoru przeprowadzanych prac,
 - b) poprzeczki sosnowe 300x300x3000 [mm] (wys. x szer. x dł.)(3 szt.),
 - c) belka wzdłużna sosnowa 300x500x18000 [mm] (wys. x szer. x dł.)(1 szt.),
 - d) obejmmy poprzeczek (6 szt.),
 - e) obejmmy belki wzdłużnej (3 szt.),
 - f) wkręty $\varnothing 10 \times 120$ wg. DIN 571 ze stali nierdzewnej A4 (120 szt.) wraz z podkładkami poszerzonymi wg. DIN 9021.